

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: A032021_052022
Stavba: Separácia odpadov v meste Spišská Stará Ves

JKSO:
Miesto: Spišská Stará Ves

KS:
Dátum: 12.4.2023

Objednávateľ:
Mesto Spišská Stará Ves

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PROFIROB s.r.o.

IČO: 51697360
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Jozef Trebuňa

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Jozef Trebuňa

IČO: 50910001
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov 199 999,99
Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 199 999,99

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	199 999,99	40 000,00

Cena s DPH v EUR 239 999,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: A032021 062022

Stavba: Separácia odpadov v meste Spišská Stará Ves

Miesto: Spišská Stará Ves

Dátum: 12.04.2023

Objednávateľ: Mesto Spišská Stará Ves

Projektant: Ing. Jozef Trebuňa

Zhotoviteľ: PROFIROB s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Jozef Trebuňa

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	199 999,99	239 999,99
01	SO.01 - SO.01.4 - Oplotenie zberného dvora	7 064,23	8 477,08
04	SO.02 - Prístupová komunikácia, asfaltové spevnené plochy	88 708,25	106 449,90
02	SO.01 - SO.01.5 - Garáž	78 858,39	94 630,07
03	SO.01 - SO.01.7 - Spevnené plochy	25 369,12	30 442,94
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	199 999,99	239 999,99



PROFIROB

PROFIROB s.r.o.
Vajanského 4, 080 01 Prešov
IČO: 51 657

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Separácia odpadov v mesle Spišská Stará Ves

Objekt:

01 - SO.01 - SO.01.4 - Oplotenie zberného dvora

JKSO:

Miesto: Spišská Stará Ves

KS:

Dátum: 12.04.2023

Objednávateľ:

Mesto Spišská Stará Ves

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

IČO:

51697360

IČ DPH:

Vypíň údaj

Projektant:

Ing. Jozef Trebuňa

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jozef Trebuňa

IČO:

50910001

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	7 064,23
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	7 064,23

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	7 064,23	20,00%	1 412,85

Cena s DPH v EUR **8 477,08**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

PROFIROB

PROFIROB s.r.o.

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Separácia odpadov v meste Spišská Stará Ves
Objekt: 01 - SO.01 - SO.01.4 - Oplotenie zberného dvora

Miesto: Spišská Stará Ves
Objednávateľ: Mesto Spišská Stará Ves
Zhotoviteľ: PROFIROB s.r.o.


Dátum: 12.04.2023
Projektant: Ing. Jozef Trebuňa
Spracovateľ: Ing. Jozef Trebuňa

Kód dielu - Popis Cena celkom (EUR)

1) Náklady z rozpočtu	7 064,23
HSV - Práce a dodávky HSV	4 233,99
1 - Zemné práce	647,19
2 - Zakladania	1 030,16
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 820,03
8 - Značenie	136,25
99 - Presun hmôt HSV	600,36
PSV - Práce a dodávky PSV	2 830,24
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 424,79
783 - Nátery	405,45

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **7 064,23**



PROFIROB s.r.o.
Vajanského 4, 080 01 Prešov
IČO: 51 697 369



ROZPOČET

Stavba:

Separácia odpadov v meste Spišská Stará Ves

Objekt:

01 - SO.01 - SO.01.4 - Oplotenie zberného dvora

Miesto: Spišská Stará Ves

Dátum: 12.04.2023

Objednávateľ: Mesto Spišská Stará Ves

Projektant: Ing. Jozef Trebuňa

Zhotoviteľ: PROFIROB s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Jozef Trebuňa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7 064,23
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 233,99
D	1		Zemné práce				647,19
1	K	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	11,195	50,02	559,97
	W		(0,5*0,5*1,0)*25		8,260		
	W		(0,6*0,6*1,2)*5		2,160		
	W		(1,175*0,5*1,0)*2		1,175		
	W		(1,61*0,5*1,0)*2		1,610		
	W		Súčet		11,195		
2	K	133201209	Pripatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	5,598	6,80	38,07
	W		11,195*0,5		5,598		
3	K	162501102	Vodorovné premiesnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11,195	4,39	49,15
	W		11,195		11,195		
D	2		Zakladanie				1 030,16
4	K	275313611	Betón základových páteľ, prostý tr. C 16/20	m3	11,195	92,02	1 030,16
	W		11,195		11,195		
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				1 820,03
5	K	338171112	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m so zabetónovaním do vopred vykopaných dier s prívarením vzpier	ks	39,000	11,67	455,13
	W		30*9		39,000		
6	M	145540000800	Profil oceľový jacká, uzavretý štvorcový	t	0,832	1 640,50	1 364,90
	W		"K1 - stĺp" 0,41475		0,415		
	W		"K2 - stĺp" 0,1821		0,182		
	W		"K3 - vzpera" 0,159264		0,159		
	W		"zvary, čapky, kotviace prvky 10%" 0,0756114		0,078		
	W		Súčet		0,832		
D	8		Značenie				136,25
7	K	899713111	Orientačná tabuľka na vstupnej bráne	ks	1,000	8,75	8,75
8	M	404V001	Informačná tabľa, veľkosť A3, hliník	ks	1,000	127,50	127,50
D	99		Presun hmôt HSV				600,36
9	K	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,ivárníc,blokcv výšky do 10 m	t	29,059	20,66	600,36
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 830,24
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				2 424,79
10	K	767122112_V	Montáž brány a brán s výplňou z drätevej siele spojených zvaraním	m2	15,624	21,80	340,60
	W		2,1*0,92		1,932		
	W		(1,63*2,1)*4		13,692		
	W		Súčet		15,624		
11	M	145540000800	Profil oceľový jacká, uzavretý štvorcový	t	0,261	1 640,50	428,17
	W		0,260768		0,261		
12	K	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	77,000	5,05	388,85
	W		19,5*2+19,0*2		77,000		
13	M	313280002700	Pletivo pozinkované so štvorcovými okami, 50,0/2,24 mm/2000 mm	m2	160,000	4,20	672,00
	W		80*2		160,000		
14	K	767912130	Montáž napínacieho drôtu	m	385,000	0,57	219,45
	W		77*5		385,000		
15	M	156140002500	Drôt napínací pozinkovaný d 3,4 mm, dĺžka 78m	ks	5,006	11,78	58,96
16	M	599	Drôt napínací pozinkovaný pre napínanie pletiva s napínaním drôtom	ks	25,008	1,25	30,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	w		5*5		25,000		
17	K	767920110	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, do 2 m2	ks	1,000	49,71	49,71
18	K	767920120	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 2-4 m2	ks	4,000	53,52	214,08
19	K	898767101	Presun limól pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,480	46,30	22,22
	D	783	Nátery				405,45
20	K	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby zelenej na vzduchu schnúce dvojnásobne	m2	45,000	5,89	265,05
21	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný s odmastením a očistením pred náterom	m2	45,000	3,12	140,40
	w		45,0		45,000		



PROFIRDB s.r.o.
 Vojanského 4, 080 01, Prešov
 IČO: 51 697 360 | DIČ: 2120764008

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Separácia odpadov v meste Spišská Stará Ves
 Objekt:

04 - SO.02 - Prístupová komunikácia, asfaltové spevnené plochy

JKSO:
 Miesto: Spišská Stará Ves

KS:
 Dátum: 12.04.2023

Objednávateľ:
 Mesto Spišská Stará Ves

ICO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ:
 PROFIROB s r.o.

ICO: 51697360
 IČ DPH: Vypĺň údaj

Projektant:
 Ing. Jozef Trebuňa

ICO:
 IČ DPH:

Spracovateľ:
 Ing. Jozef Trebuňa

ICO: 50910001
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	88 708,25
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	88 708,25

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	88 708,25	20,00%	17 741,65

Cena s DPH v EUR 106 449,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka



PROFIROB s.r.o.
 Vajanského 4-886 01
 IČO: 51 697 360 | DIČ: SK2023000000



Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Separácia odpadov v meste Spišská Stará Ves

Objekt:

04 - SO.02 - Prístupová komunikácia, asfaltové spevnené plochy

Miesto:

Spišská Stará Ves

Dátum:

12.04.2023

Objednávateľ:

Mesto Spišská Stará Ves

Projektant:

Ing. Jozef Trebuňa

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Jozef Trebuňa

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	88 708,25
HSV - Práce a dodávky HSV	88 495,75
1 - Zemné práce	11 940,71
5 - Komunikácie	61 681,35
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 908,26
99 - Presun hmôt HSV	3 965,43
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	212,50
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	88 708,25



PROFIROB s.r.o.
Vojenského 4, 080 01 Prešov
IČO: 51 657 360 | DIČ: 21

ROZPOČET

Stavba:

Separácia odpadov v meste Spišská Stará Ves

Objekt:

04 - SO.02 - Prístupová komunikácia, asfaltové spevnené plochy

Miesto: Spišská Stará Ves

Dátum: 12.04.2023

Objednávateľ: Mesto Spišská Stará Ves

Projektant: Ing. Jozef Trebuňa

Zhotoviteľ: PROFIROB s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Jozef Trebuňa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							88 708,25
D	HSV		Práce a dodávky HSV				88 495,75
D	1		Zemné práce				11 940,71
1	K	122301102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 4, nad 100 do 1000 m ³	m ³	895,817	6,41	5 742,19
	W		1337,04*0,87		895,817		
2	K	122301109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok za lepivosť horniny 4	m ³	447,910	1,32	591,24
	W		895,82*0,5		447,910		
3	K	162501122	Vodorovné premiesnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	895,820	3,40	3 045,79
	W		895,82		895,820		
4	K	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	537,000	1,45	778,65
	W		358*1,5		537,000		
5	K	182301122	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m ² , hr.nad 100 do 150 mm	m ²	537,000	3,32	1 782,84
D	5		Komunikácie				61 681,35
6	K	561121111	Zhotovenie podkladu mechanicky spevnenej zeminy hr. 150 mm	m ²	1 337,040	1,05	1 403,89
	W		1337,04		1 337,040		
7	K	564772111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrík) po zhut. hr. 250 mm	m ²	1 337,040	11,96	15 991,00
	W		1337,04		1 337,040		
8	K	564962111	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	1 103,300	13,33	14 706,99
	W		1103,30		1 103,300		
9	K	577134241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m ²	1 103,300	10,88	12 003,90
	W		1103,30		1 103,300		
10	K	577164341	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm	m ²	1 103,300	15,93	17 575,57
	W		1103,30		1 103,300		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				10 908,26
11	K	916361112	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	41,530	12,52	519,96
	W		8,21+0,85+0,85+15*6,81+6,81*6		41,530		
12	M	592170002400	Obrubník cestný nábehový, tr.šxv 1000x200x150(100) mm	ks	42,000	8,56	359,62
	W		42,0		42,000		
13	K	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	319,590	10,03	3 205,49
	W		17,2+16,66+20+61,45+5,44+8,91+5,76+10+2,87+0,65+11,03+0,85+0,85+2,0+2,0+0,85+0,85+11,03+0,85+109,54+20+10		319,590		
14	M	592170002200	Obrubník cestný, tr.šxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	323,000	6,42	2 073,66
	W		323		323,000		
15	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obrubí z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m ³	45,140	105,22	4 749,63
	W		0,5*0,26*(41,53+319,59)				
D	99		mŕt HSV				



PROFIROB s.r.o.

Vajanského 4, 080 01 Prešov

IČO: 51 657 350 I DIČ: 2120764008

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 827,368	2,17	3 965,43
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				212,50
17	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vylučovacej siete, vylúčenie staveniska, staveb objektu	kpl	1,000	212,50	212,50
	W				1,000		



PROFROB s.r.o.
 Vajanského 4, 080 01 Prešov
 IČO: 51 697 360 + DIČ 212



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Separácia odpadov v meste Spišská Stará Ves
Objekt:
02 - SO.01 - SO.01.5 - Garáž

JKSO:
Miesto: Spišská Stará Ves

KS:
Dátum: 12.04.2023

Objednávateľ:
Mesto Spišská Stará Ves

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PROFIROB s.r.o.

IČO: 51697360
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Jozef Trebuňa

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Jozef Trebuňa

IČO: 50910001
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	78 858,39
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	78 858,39

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	78 858,39	20,00%	15 771,68

Cena s DPH v EUR **94 630,07**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ



Pečiatka

Dátum a podpis:



PROFIROB s.r.o.
Valanského 4, 080 01 Prešov
IČO: 51 397 360 | DIČ: 2120764008



Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Separácia odpadov v meste Spišská Stará Ves

Objekt: 02 - SO.01 - SO.01.5 - Garáž

Miesto: Spišská Stará Ves
 Objednávateľ: Mesto Spišská Stará Ves
 Zhotoviteľ: PROFIROB s.r.o.

Dátum: 12.04.2023
 Projektant: Ing. Jozef Trebuňa
 Spracovateľ: Ing. Jozef Trebuňa

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	78 858,39
HSV - Práce a dodávky HSV	29 374,80
1 - Zemné práce	971,47
2 - Zakladanie	8 008,44
3 - Zvislé a kompietné konštrukcie	8 289,96
4 - Vodorovné konštrukcie	1 835,60
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	7 689,65
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	832,70
99 - Presun hmôt HSV	1 746,98
PSV - Práce a dodávky PSV	26 349,96
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 176,31
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	156,02
713 - Izolácie tepelné	2 542,84
735 - Elektrické vykurovanie - vykurovacie telesá	442,00
762 - Konštrukcie tesárske	7 217,68
763 - Konštrukcie - drevostavby	1 587,00
764 - Konštrukcie klampiarske	6 280,13
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	89,68
766 - Konštrukcie stolárske	1 726,60
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 600,05
771 - Podlahy z diaždíc	402,88
781 - Obklady	345,36
784 - Maľby	783,40
M - Elektroinštalácia, Zdravotechnika	23 050,33
22-M - Elektro + ZTI	23 050,33
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	83,30

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sfajzené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

78 858,39



PROFIROB s.r.o.
 Vajanského 4, 080 01 Prešov
 IČO: 51 697 360 | DIČ: 212076


ROZPOČET

Stavba: Separácia odpadov v meste Spišská Stará Ves
 Objekt: 02 - SO.01 - SO.01.5 - Garáž

Miesto: Spišská Stará Ves
 Objednávateľ: Mesto Spišská Stará Ves
 Zhotoviteľ: PROFIROB s.r.o.

Dátum: 12.04.2023
 Projektant: Ing. Jozef Trebuňa
 Spracovateľ: Ing. Jozef Trebuňa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							78 858,39
D	HSV		Práce a dodávky HSV				29 374,80
D	1		Zemné práce				971,47
1	K	132301201	Výkop rýh šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m ³	m ³	14,658	34,28	502,48
	W		(5,3*2+10,10*2+4,1)*0,6*0,7		14,658		
2	K	132301209	Príplatek za ľepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážaných i nezapážaných, s urovnaním dna v hĺbke 4	m ³	7,329	2,37	17,37
	W		14,658*0,5		7,329		
3	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	14,658	3,40	49,84
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	14,658	0,77	11,29
5	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	21,987	16,58	364,54
	W		14,658*1,5		21,987		
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhrnutím jám, sachlet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	6,864	3,78	25,95
	W		4,4*10,4*0,15		6,864		
D	2		Zakladanie				8 008,44
7	K	215901101	Zhrnutie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m ²	59,890	0,22	13,18
	W		11,3*5,30		59,890		
8	K	271571111	Vankúše zhrnuté pod základy zo štrkopiesku	m ³	3,141	40,62	127,59
	W		34,9*0,6*0,15		3,141		
9	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m ³	8,250	100,56	829,54
	W		5*11*0,15		8,250		
10	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m ²	16,500	16,97	280,01
	W		5*11*0,3		16,500		
11	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m ²	16,500	5,13	84,65
12	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI - KZ60	t	1,892	1 808,76	3 422,17
	W		0,94226*0,94944		1,892		
13	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m ³	14,967	99,13	1 483,68
	W		30,8*0,6*0,75		13,850		
	W		4,1*0,6*0,45		1,107		
	W		Súčet		14,967		
14	K	274361826	Výstuž základových pásov a múrov (DT) z betonárskej ocele 10505	t	0,733	1 520,12	1 114,25
	W		0,73288		0,733		
15	K	274362021	Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI KZ60	t	0,344	1 808,76	622,21
	W		0,34374		0,344		
16	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu, šírky od 0 do 3 m	m ²	11,500	0,71	8,17
	W		5*2,30		11,500		
17	M	693110001300	Geotextília GTX N PP 400	m ²	11,730	1,96	22,99
	W		11,5*1,02 Prepočítané koeficientom množstva		11,730		
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				8 289,96
18	K	311271303	Múrovo nosné (m ³) 50x30x25 s betonovou výplňou hr. 300 mm	m ³	5,460	181,50	990,99
	W		36,4*0,3*0,5		5,460		
19	K	311275662	Múrovo nosné (m ³) z tvárníc pórobetónových hr. 300 mm P2-440 HL, na lepidlo (300x250x500)	m ³	33,286	198,08	6 593,29
	W		35,076-1,79		33,286		




PROFIROB

PROFIROB s.r.o.

Vajanského 4, 080 01 Prešov


IČO: 51 697 300 | DIČ: 2120784008

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	317166101	Nosný preklad porobetónový, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	3,000	31,02	93,06
21	K	317166103	Nosný preklad porobetónový, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1800 mm	ks	12,000	42,25	507,00
	W		12,0		12,000		
22	K	317166131	Samonosný preklad porobetónový, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm	ks	1,000	16,67	16,67
	W		1,0		1,000		
23	K	342273100	Priečky z tvárnic porobetónových hr. 100 mm P2-500 hladkých, na lepidlo (100x250x500)	m2	3,275	27,16	88,95
	W		4,676-0,7*2		3,275		
	D	4	Vodorovné konštrukcie				1 835,60
24	K	417321515	Betón stužujúcich pásov, prievalkov a vencov železový hr. C 25/30	m3	3,340	118,72	396,52
	W		30,80*0,25*0,25		1,926		
	W		5*0,25*0,4		0,500		
	W		2*(6,1*0,25*0,3)		0,915		
	W		Súčet		3,340		
25	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	34,770	14,85	516,33
	W		41,9*0,4*2+1,25		34,770		
26	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	34,770	3,97	138,04
27	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov, prievalkov a vencov z betonárskej ocele 10S05	t	0,429	1 829,17	784,71
	W		0,27928+0,06809+0,06156		0,429		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				7 689,65
28	K	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien a ostiení penetráciou základnou	m2	132,060	1,99	262,80
29	K	612460511	Vnútorná omietka stien a ostiení ušľachtilá minerálna, hr. 3-4 mm	m2	123,960	9,61	1 191,26
30	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien a ostiení sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením, vrátane list a rohovníkov	m2	132,060	8,07	1 065,72
	W		90,48+41,58		132,060		
31	K	622460121	Príprava vonkajšieho podkladu stien a ostiení penetráciou základnou	m2	70,120	2,64	185,12
	W		70,12		70,120		
32	K	622464223	Vonkajšia omietka stien tankovrstvová, silikátová, škrabaná, hr. 3 mm, biela farba	m2	70,120	16,11	1 129,63
	W		21,81*2+11*3,5-12,0		70,120		
33	K	622465121	Vonkajšia omietka sokla - marmolit	m2	6,400	23,61	151,10
34	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien a ostiení sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením, vrátane list a rohovníkov	m2	70,120	8,25	578,49
	W		21,81*2+11*3,5-12		70,120		
35	K	625259392	Kontaktný zatepovací systém ostienia z XPS hr. 30 mm (interiér, exteriér)	m2	8,630	33,06	285,31
36	K	631362422	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drótu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	44,270	5,20	230,20
	W		38,96+5,61+1,70		44,270		
37	K	632452218	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 49 mm	m2	7,310	22,79	166,59
	W		5,61+1,70		7,310		
38	K	632452257	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 92 mm	m2	36,960	66,11	2 443,43
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				832,70
39	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	118,420	2,48	293,68
	W		3,4*11*2		74,800		
	W		21,81*2		43,620		
	W		Súčet		118,420		
40	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	118,420	1,50	177,63
41	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	118,420	1,62	191,84
42	K	932901221	Vyčistenie budov akejkoľvek výšky	m2	44,270	3,83	169,55
	W		38,96+5,61+1,70		44,270		
	D	99	Presun hmôt HSV				1 746,98
43	K	9	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. stĺp, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t			



121 PROFIRÓB s.r.o. 14,33
 Vajanského 4, 080 01 Prešov
 IČO: 51 697 360 | DIČ: 2120764006

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D PSV			Práce a dodávky PSV				26 349,96
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				2 176,31
44	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	71,000	0,25	17,75
	WV		11*5+32*0,5		71,000		
45	M	246170000900	Lak asfaltový v sudoch	l	0,021	1 660,26	34,87
	WV		71*0,0003 *Prepočítané koeficientom množstva		0,021		
46	K	711132103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislo, separačná fólia na sucho	m2	55,000	0,30	16,50
	WV		55*1,0		55,000		
47	M	693110001200	Geotextília polypropylénová GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná	m2	66,000	1,49	98,34
	WV		55*1,2 *Prepočítané koeficientom množstva		66,000		
48	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nepovovú fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	55,000	3,32	182,60
	WV		55*1,0		55,000		
49	M	283230002700	Nopová HDPE fólie, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radčnou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	63,250	2,57	162,55
	WV		55*1,15 *Prepočítané koeficientom množstva		63,250		
50	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítlavením	m2	151,600	4,45	674,62
	WV		71*2+32*0,3		151,600		
51	M	628320000100	Pás asfaltový G 200 S 40	m2	174,340	5,32	927,49
	WV		151,6*1,15 *Prepočítané koeficientom množstva		174,340		
52	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	27,857	2,21	61,59
D 712			Izolácie striech, povlakové krytiny				156,02
53	K	712290030	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé nad 30°	m2	64,900	1,07	69,44
	WV		(2*(0,25+2,70))*11		64,900		
54	M	283290004100	Parozábrana PO N 140, šxl 1,5x50 m, plošná hmotnosť 140 g/m2	m2	74,635	1,16	86,58
	WV		64,9*1,15 *Prepočítané koeficientom množstva		74,635		
D 713			Izolácie tepelné				2 542,84
55	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne (2x)	m2	8,800	1,49	13,11
	WV		2,0*4,4		8,800		
56	M	631440003400	Doska MPE 180x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia	m2	8,976	19,60	175,93
	WV		8,8*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		8,976		
57	M	631440002900	Doska MPE 100x600x1000 mm, čadičová, minerálna izolácia	m2	8,976	10,72	96,22
	WV		8,8*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		8,976		
58	K	713111131	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	8,800	4,36	38,37
59	M	631440002600	Doska MPE 50x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia	m2	8,976	5,45	48,92
	WV		8,8*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		8,976		
60	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	7,480	1,04	7,78
	WV		4,4*1,7		7,480		
61	M	283720008800	Doska EPS 150S hr. 50 mm, na zateplenie podláh	m2	7,630	6,75	51,50
	WV		7,48*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		7,630		
62	K	713161530	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribítením a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	67,320	13,83	931,04
	WV		6,12*11		67,320		
63	M	631440001000	Doska MPN, 180x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia	m2	68,666	16,24	1 115,14
	WV		67,32*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		68,666		
64	K	713191121	Tepelné izolácie - prekrytie izolácie podláh PE fóliou	m2	7,480	3,75	28,05
	WV		1,7*4,4		7,480		
65	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	l	1,116	32,96	36,78
D 735			Elektrické vykurovanie - vykurovacie telesá				442,00
66	K	V1	Vykurovacie telesá - infrapanel - 300W - rozmer 900/300/30 mm, biela farba, dodávka + montáž	ks	1,000	221,00	221,00
67	K	M2	Vykurovacie telesá - infrapanel - 400W - rozmer 600/600/30 mm, biela farba, dodávka + montáž	ks	1,000	221,00	221,00



PROFIROB
 1,000 x 221,00 = 221,00
 Vajanského 4, 080 01 Prešov
 IČO: 51 897 350 | DIČ: 2120761008

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		762	Konštrukcie tesárske				7 217,68
68	K	762313112	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm (kotvenie pomúrnic)	ks	26,000	7,58	196,58
69	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm ²	m	87,620	6,04	529,22
70	M	605120007300	Rezivo strešnej konštrukcie, klieština 50/180 mm (SM/JD)	m ³	0,819	467,50	382,88
71	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm ²	m	113,960	8,06	918,52
72	M	605120007700	Rezivo strešnej konštrukcie, krokva 100/180 mm (SM/JD)	m ³	2,268	467,50	1 060,29
73	K	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm ²	m	24,200	10,98	265,72
74	M	605120008300	Rezivo strešnej konštrukcie, pomúrnic 150/150mm (SM/JD)	m ³	0,675	467,50	315,56
75	K	762341032	Montáž podhládov z tatranského profilu pre všetky druhy striech	m ²	30,440	14,82	451,12
	WV		5,32*2+9,9*2		30,440		
76	M	611920005700	Drevený obklad tatranský profil, hrúbka 15 mm, šírka 96 mm, smrek, 1. trieda, ošlepené 3 násobným náterom hnedej farby	m ²	30,440	13,99	425,86
77	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 80°	m	396,800	1,02	404,74
78	M	605120002800	Latovanie 150/25 mm (SM/JD)	m ³	1,560	423,30	660,35
79	K	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	116,200	1,23	142,93
80	M	605120002800_V	Kontralatovanie 50/50 mm (SM/JD)	m ³	0,315	423,30	133,34
	WV				0,315		
81	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadsirešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m ³	5,637	58,42	329,31
82	K	762810013	Základ stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 15 mm	m ²	8,800	22,53	198,26
	WV		4,4*2,0		8,800		
83	K	762822120	Montáž stropníc a pomocných rošlov z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 25-288 cm ²	m	52,000	2,98	154,96
	WV		16,8+17,6+17,6		52,000		
84	M	605120002900	Rezivo stropnej konštrukcie 100/180 mm (SM/JD)	m ³	0,302	714,00	215,63
85	M	605120002900_V	Rezivo stropnej konštrukcie 50/100 mm (SM/JD)	m ³	0,088	714,00	62,83
86	M	605120002900_V2	Rezivo stropnej konštrukcie 50/50 mm (SM/JD)	m ³	0,044	714,00	31,42
87	K	762895000	Spojovacie prostriedky pre základ, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m ³	0,434	63,64	27,62
	WV		0,3024+0,068+0,064		0,434		
88	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	81,085	3,83	310,58
D		763	Konštrukcie - drevostavby				1 587,00
89	K	763161010	SDK podhlád, dosky GKF hr. 12,5 mm uchýlené priamo bez podkladnej kca + parozábrana	m ²	71,940	22,06	1 587,00
	W		2*(11*(0,23+2,70))		64,460		
	W		4,4*1,7		7,480		
	W		Súčet		71,940		
D		764	Konštrukcie klampiarske				6 280,13
90	K	764171267	Krytina - zachytávač snehu sedlový, sklon strechy od 30° do 45° - "K12"	m	24,800	12,23	303,30
91	K	764171432	Strešná krytina - doplnky - zafahovací okapový plech rš. 318 mm - "K1"	m	24,800	17,35	430,28
92	K	764171433	Strešná krytina - doplnky - spodná lemoka rš. 430 mm - "K2"	m	24,800	20,35	504,68
93	K	764171455	Strešná krytina - doplnky - hrebeň rš. 610 mm - "K3"	m	12,400	29,29	363,20
94	K	764171861	Krytina falcovaná na click záмок, lakoplastovaná, sklon striech nad 30° do 45°	m ²	99,200	31,77	3 151,58
	W		6*12,4		99,200		
95	K	764171917	Krytina - kovová vetracia mriežka šírky 18 cm - "K11", dodávka + montáž	m	24,800	2,52	62,50
96	K	764410520	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu ht. 0,7 mm, vrátane rohov r.š. 195 mm "K/D1, K/D2"	m	3,740	14,03	52,47
	W		1,06*3+0,66				
97	K	764781	vá rúra kruhová D 100 mm, pozinkovaný plech 1 mm, šedá farba "K5"	m			

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
98	K	764751132	Koleno odpadovej rúry - kruhová D 100 mm, pozinkovaný plech hr. 0,8 mm, šedá farba "K9"	ks	6,000	14,88	89,28
99	K	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 153 mm, pozinkovaný plech, hr. 0,8 mm, "K4"	m	24,800	33,18	822,86
100	K	764761232	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 153/100 mm, pozinkovaný plech, hr. 0,8 mm, šedá farba "K8"	ks	2,000	18,26	36,52
101	K	764762111_V	Montáž objímka dažďového zvodu	m	4,000	2,89	11,56
102	M	553440006800	Objímka rúry D 100 mm, pozinkovaný oceľový plech, šedá farba "K6"	ks	4,000	2,99	11,96
103	K	764762112	Montáž hákov k pododkvapovým žľabom	ks	28,000	3,14	87,92
104	M	553440002400	Hák žľabový s príchytným jazyčkom na DN 153 mm, pozinkovaný oceľový plech, šedá farba "K7"	ks	28,000	2,82	78,96
105	K	764762113	Montáž čiel pododkvapových žľabov	ks	4,000	3,06	12,24
106	M	553440000700	Čelo žľabová D 153mm, pozinkovaný plech hr. 0,8mm, šedá farba "K10"	ks	4,000	5,53	22,12
107	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	72,549	1,57	113,90
D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé							89,69
108	K	765390100	Montáž paropriepustnej fólie pod strešnú krytinu	m2	99,200	0,85	84,32
VV 6*12,4					99,200		
109	M	283230007940	Díluzná fólia, vodotesná, vysokopevnosťná	m2	1,518	3,54	5,37
VV 99,2*0,0153 Prepočítané koeficientom množstva					1,518		
D 766 Konštrukcie stolárske							1 726,60
110	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	14,500	15,21	220,55
VV 4*3+0,5*2+0,75*2					14,500		
111	M	283290005900	Tesniaca fólia exteriér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér,	m	15,225	0,74	11,27
112	M	283290006200	Tesniaca fólia interiérová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	m	15,225	0,74	11,27
113	M	611V000	Plastové okno jednokridlové s izolačným trojsklom ozn "OK/01" rozmer 940/940 mm	ks	3,000	108,46	325,38
114	M	611V002	Plastové okno jednokridlové s izolačným trojsklom ozn "OK/02" rozmer 440/690 mm	ks	1,000	78,29	78,29
115	K	766621405	Montáž vstupných plastových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	5,236	14,34	75,08
VV 1,1*2,36*2					5,236		
116	M	283290005900	Tesniaca fólia exteriér, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	m	5,498	0,88	4,73
117	M	283290006200	Tesniaca fólia interiérová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	m	5,498	0,74	4,07
118	M	611730000100	Vstupné plastové bezpečnostné dvere, piné, biela farba, ozn. "DE 1/P" rozmer 1040x2350 mm	ks	1,000	688,70	688,70
119	K	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1800 mm	ks	4,000	8,94	35,76
120	M	611560000100	Parapetná doska plastová, šírka 150 mm, komôrkové vnútorná, biela farba ozn. "S/01, S/02"	m	3,740	7,89	29,51
VV 1,06*3+0,56					3,740		
121	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	1,000	57,43	57,43
122	M	611810000700	Zárubňa vnútorná obložková, pre jednokridlové dvere, vrätane kovaní	ks	1,000	108,72	108,72
123	M	611610002200	Dvere vnútorné jednokridlové, piné (D1, 1/L) vrátane kovaní, zámku a kľučky	ks	1,000	95,84	95,84
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							2 600,05
124	K	767659003	Montáž rámu a vrat garážových sekciových s elektrickým pohonom	ks	1,000	586,14	586,14
125	M	553410047000_V	Rám a vrata garážové sekciové s elektrickým pohonom, rozmer 4,0x3,15 m, vrátane elektrického pohonu s ovládaním ozn. "DE.2/G"	ks	1,000	1 990,50	1 990,50
126	K	998767201	Presun hmôt pre kovové slabebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	30,400	0,77	23,41
D 771 Podlahy z dlaždíc							402,88
127	K	771414010	Montáž soklíkov z obkladačiek do maľy výška 100 mm	m	10,000	5,12	51,20
VV 3,8*2+1,7*2							
128	M	597740000100	Dlaždice keramické s hladkým povrchom kvxhr 300x300x8 mm, jednolaterálne	m2	1,100	30,60	33,66



PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		10*0.11 Prepočítané koeficientom množstva		1,100		
129	K	771541115	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do lmeľu veľ. 300 x 300 mm	m2	7,310	18,80	137,43
	W		3,3*1,7+1,7*1		7,310		
130	M	597740001910	Dlaždice keramické protišmykové, kvadr 298x298x8 mm, siveľo sivé	m2	7,455	23,53	175,44
	W		7,31*1,02 Prepočítané koeficientom množstva		7,458		
131	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	l	0,229	22,50	5,15
	D	781	Obklady				345,36
132	K	781445020	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do lmeľu veľ. 300x300 mm	m2	8,100	18,01	145,88
	W		5,4*1,5		8,100		
133	M	597740000900	Dlaždice keramické kv 300x300 mm, biela farba	m2	8,262	23,80	196,64
	W		8,1*1,02 Prepočítané koeficientom množstva		8,262		
134	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	l	0,126	22,50	2,84
	D	784	Maľby				763,40
135	K	784410110	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	219,440	1,16	254,55
136	K	784452272	Interiérové maľby stropov a stien z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobne na podklad jemnozrný výšky nad 3,80 m, napr. Primalex	m2	219,440	2,41	528,85
	W		123,96+4,4*1,7+8*11		219,440		
	D	M	Elektroinštalácia, Zdravotechnika				23 050,33
	D	22-M	Elektro + ZTI				23 050,33
137	K	01	Zdravotechnika - viď. prílohu ZDRAVOTECHNIKA - ZTI	kpl	1,000	10 630,31	10 630,31
138	K	02	Elektroinštalácia - viď. prílohu č. 2 - ELEKTROINŠTALÁCIA	kpl	1,000	12 420,02	12 420,02
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				83,30
139	M	449V03	Hasiaci prístroj PG 6kg - dodávka + montáž	ks	2,000	41,65	83,30



PROFIROB

PROFIROB s.r.o.
Vajanského 4 080 01, Prešov
IČO: 51 697 36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Separácia odpadov v meste Spišská Stará Ves
Objekt:
03 - SO.01 - SO.01.7 - Spevnené plochy

JKSO:
Miesto: Spišská Stará Ves

KS:
Dátum: 12.04.2023

Objednávateľ:
Mesto Spišská Stará Ves

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PROFIROB s.r.o.

IČO: 51697360
IČ DPH: Vyplniť údaj

Projektant:
Ing. Jozef Trebuňa

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Jozef Trebuňa

IČO: 50910001
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	25 369,12
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	25 369,12

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	25 369,12	20,00%	5 073,82

Cena s DPH v EUR **30 442,94**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



PROFIROB s.r.o.
Vajanského 4, 030 01 Prešov
IČO: 51 697 360 | DIČ: Z1207

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Separácia odpadov v meste Spišská Stará Ves
Objekt: 03 - SO.01 - SO.01.7 - Spevnené plochy

Miesto: Spišská Stará Ves
Objednávateľ: Mesto Spišská Stará Ves
Zhotoviteľ: PROFIROB s.r.o.

Dátum: 12.04.2023
Projektant: Ing. Jozef Trebuňa
Spracovateľ: Ing. Jozef Trebuňa

Kód dielu - Popis Cena celkom (EUR)

1) Náklady z rozpočtu	25 369,12
HSV - Práce a dodávky HSV	25 076,86
1 - Zemné práce	3 519,82
4 - Vodorovné konštrukcie	277,82
5 - Komunikácie	17 119,58
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 995,15
99 - Presun hmôt HSV	1 164,49
PSV - Práce a dodávky PSV	79,76
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	79,76
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	212,50

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **25 369,12**



PROFIROB s.r.o.
Vojenského 4, 880 01 Prešov
IČO: 51 397 360 | DIČ: 2120754008


ROZPOČET

Stavba: Separácia odpadov v meste Spišská Stará Ves
 Objekt: 03 - SO.01 - SO.01.7 - Spevnené plochy

Miesto: Spišská Stará Ves
 Objednávateľ: Mesto Spišská Stará Ves
 Zhotoviteľ: PROFIROB s.r.o.

Dátum: 12.04.2023
 Projektant: Ing. Jozef Trebuňa
 Spracovateľ: Ing. Jozef Trebuňa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							25 369,12
D HSV Práce a dodávky HSV							25 076,86
D 1 Zemné práce							3 519,82
1	K	122301102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 4, nad 100 do 1000 m ³	m ³	282,740	6,41	1 812,36
	W		422*0,67		282,740		
2	K	122301109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok za šepivosť horniny 4	m ³	141,370	1,32	186,61
	W		282,74*0,5		141,370		
3	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	282,740	3,40	961,32
	W		282,74		282,740		
4	K	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	117,300	1,45	170,09
	W		78,20*1,5		117,300		
5	K	182301122	Rozprestretie omice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m ² , hr.nad 100 do 150 mm	m ²	117,300	3,32	389,44
	W		117,30		117,300		
D 4 Vodorovné konštrukcie							277,82
6	K	457531112	Filtračné vrstvy bez zhutnenia od 16-63 do 32-63mm - výplň pre okapový chodník, drenážny chodník	m ³	7,118	39,03	277,82
	W		(19,5+5,0+12)*1,3*0,15		7,118		
D 5 Komunikácie							17 119,58
7	K	561121111	Zhotovenie podkladu mechanicky spevnenej zeminy hr. 150 mm	m ²	422,000	1,05	443,10
	W		422,0		422,000		
8	K	564772111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m ²	422,000	11,96	5 047,12
	W		422,0		422,000		
9	K	564962111	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	289,720	13,33	3 861,97
	W		289,72		289,720		
10	K	577134241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m ²	289,720	10,88	3 152,15
	W		289,72		289,720		
11	K	577164341	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm	m ²	289,720	15,93	4 615,24
	W		289,72		289,720		
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							2 995,15
12	K	916361112	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	31,850	12,52	396,26
	W		8,95+18,70+3		31,850		
13	M	592170002400	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	33,000	8,56	282,48
	W		33		33,000		
14	K	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	55,850	10,03	560,18
	W		18,6+19,0+1,7+7,85+0,9+0,9+6		55,850		
15	M	592170002200	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	57,060	6,42	365,94
	W		57,06		57,060		



PROFIROB s.r.o.
 Vajanského 4, 080 01 Prašov
 IČO: 51 697 360 | DIČ: 2120764008

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	22,200	5,88	130,54
	W		0,6*19*0,6*2,0		22,200		
17	M	692170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	23,000	2,45	56,35
	W		23,0		23,000		
18	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	11,437	105,22	1 203,40
	W		0,5*0,25*55,85		6,981		
	W		0,6*0,25*31,65		3,956		
	W		0,15*0,15*22,2		0,500		
	W		Súčet		11,437		
	D	99	Presun hmôt HSV				1 164,49
19	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akékoľvek dĺžky objektu	t	536,630	2,17	1 164,49
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				79,76
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				79,76
20	K	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	47,450	0,50	23,73
	W		(19,6+5,0+12)*1,3		47,450		
21	M	693110001100	Geotextília GTX N PP 200, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná	m2	54,568	0,99	54,02
	W		47,45*1,15 Prepočítané koeficientom množstva		54,568		
22	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,810	2,21	2,01
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				212,50
23	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	kpl	1,000	212,50	212,50
	W		1,0		1,000		



PROFIROB s.r.o.
 Vajanského 4, 080 01 Prešov
 IČO: 51 697 360