

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Denný stacionár

JKSO

Názov objektu

stavebná časť

EČO

Miesto

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

STAV-ING Poprad, s.r.o.

IČO

IČ DPH

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

31.5.2023

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 43 030,73	8 Práca nadčas 0,00	13 GZS 0,00
2 Montáž 49 426,50	9 Bez pevné; podl. 0,00	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 29 144,04	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Stažené podmienky 0,00
4 Montáž 135 515,02	11 0,00	16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodávky 1 540,08		17 Iné VRN 0,00
6 Montáž 43 667,31		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 302 323,68	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ


Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis



D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	302 323,68
24 DPH 20,00 % z 302 323,68	60 464,74
25 Cena s DPH (r. 23-24)	362 788,42

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kľzavá doložka	0,00
28 Zvýhodnenie +- -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Denný stacionár
Objekt: stavebná časť

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: STAV-ING Poprad, s r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 31.5.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

98 560,61 310,767

1 Zemné práce

570,57 0,000

1	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tváric	m2	32,000	1,00	32,00	0,000
2	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v hornine 3. do 100 m3	m3	23,625	5,50	129,94	0,000
3	122201109	Príplatok za lepiivosť horniny tr.3	m3	23,625	0,55	12,99	0,000
4	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	0,990	31,98	31,66	0,000
5	132201109	Príplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	0,990	9,04	8,95	0,000
6	133201101	Hĺbenie šacht v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	4,224	40,14	169,55	0,000
7	133201109	Príplatok za lepiivosť horniny tr.3	m3	4,224	3,00	12,67	0,000
8	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	9,339	1,55	14,48	0,000
9	166101101	Prehodenie výkopku v horn. tr. 1-4	m3	9,339	3,15	29,42	0,000
10	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	9,339	5,40	50,43	0,000
11	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	9,339	0,74	6,91	0,000
12	174101001	Zásyp zhutnený jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	19,500	3,67	71,57	0,000

2 Zakladanie

721,98 17,903

13	212752112	Tratívody z drenážnych rúrok DN do 100 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	m	45,000	8,63	388,35	11,107
14	274313611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	m3	0,792	100,00	79,20	1,738
15	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	2,040	15,28	31,17	0,003
16	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	2,040	2,95	6,02	0,000
17	275313611	Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20	m3	2,304	94,29	217,24	5,055

3 Zvislé a kompletne konstrukcie

11 290,65 40,328

18	310239211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 tehľami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	m3	5,819	300,94	1 751,17	11,215
19	311238272	Murivo nosné z tehál HELUZ UNI 30 brúsených pevnosti P 12,5 na MVC	m3	18,326	213,24	3 907,84	15,112
20	311272203	Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT30 hr. 300mm s výplňou C16/20	m3	0,780	176,16	137,40	1,651
21	314272118	Komín SCHIEDEL UNI ADVANCED s prieduchom 20 cm - komplet	m	6,500	219,27	1 425,26	2,405
22	330321410	Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C25/30	m3	1,460	110,00	160,60	0,000
23	331351103	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka drev. tradičné zhotovenie	m2	19,500	16,00	312,00	0,122
24	331351104	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka drev. tradičné odstránenie	m2	19,500	3,00	58,50	0,000
25	331361821	Výstuž stĺpov hranatých BSt 500 (10505)	t	0,219	1 818,45	398,24	0,223
26	342248361	Priečky hr. 115 mm z tehál brúsených HELUZ P+D pevnosti P10 lepených PUR penou	m2	61,323	27,39	1 679,64	5,155
27	342248362	Priečky hr. 140 mm z tehál brúsených HELUZ P+D pevnosti P10 lepených PUR penou	m2	40,371	33,90	1 368,58	4,218
28	346254111	Obklad žet. bet. vencov doskami XPS hr. 3 cm	m2	19,566	1,00	19,57	0,206
29	2831F1322	Polystyrén extrudovaný XPS - hr 30 mm	m2	19,957	3,60	71,85	0,020

4

Vodorovné konštrukcie

16 090,19

87,286

30	411321414	Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30	m3	23,628	135,00	3 189,78	56,752
31	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	127,700	13,95	1 781,42	0,238
32	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	127,700	3,22	411,19	0,000
33	411354177	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 30 kPa zhotovenie	m2	118,140	11,00	1 299,54	0,864
34	411354178	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 30 kPa odstránenie	m2	118,140	3,55	419,40	0,000
35	411354187	Prípl. za výšku do 6 m pre podp. konštr. do 30 kPa zhotovenie	m2	118,140	3,14	370,96	0,245
36	411354188	Prípl. za výšku do 6 m pre podp. konštr. do 30 kPa odstránenie	m2	118,140	0,97	114,60	0,000
37	411361821	Výstuž stropov BSt 500 (10505)	t	2,008	1 773,05	3 560,28	2,041
38	413321414	Nosníky zo železobetónu tr. C25/30	m3	0,952	110,10	104,82	2,287
39	413351107	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	m2	9,518	20,51	195,21	0,010
40	413351108	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	m2	9,518	4,89	46,54	0,000
41	413351215	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	3,174	27,44	87,09	0,027
42	413351216	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	3,174	7,17	22,76	0,000
43	413351235	Prípl. za výšku do 6m pre podp. konštr. do 20 kPa zhotovenie	m2	3,174	7,55	23,96	0,016
44	413351236	Prípl. za výšku do 6m pre podp. konštr. do 20 kPa odstránenie	m2	3,174	1,63	5,17	0,000
45	413361821	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov BSt 500 (10505)	t	0,143	1 774,61	253,77	0,145
46	417321515	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30	m3	7,365	145,00	1 067,93	17,690
47	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	38,532	14,00	539,45	0,121
48	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	38,532	3,00	115,60	0,000
49	417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	t	0,589	1 775,38	1 045,70	0,599
50	430321414	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C25/30	m3	2,397	133,93	321,03	5,791
51	430361821	Výstuž schodišťových konštrukcií BSt 500 (10505)	t	0,350	1 856,94	649,93	0,356
52	431351121	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	11,210	27,00	302,67	0,088
53	431351122	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	11,210	5,26	58,96	0,000
54	434351141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	m2	4,802	17,38	83,46	0,019
55	434351142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	m2	4,802	3,95	18,97	0,000

5

Komunikácie

2 277,60

16,092

56	59.111	Zámková dlažba hr. 60mm šírka do 2m + záhon. obrubn. a lôžko z kamennej drte fr. 4 - 8 mm	m2	87,600	26,00	2 277,60	16,092
----	--------	---	----	--------	-------	----------	--------

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

36 691,57

132,139

57	612465115	Príprava podkl. BAUMIT-Betonkontakt, pod omietky vnút.stien, zvýš. prílna. náteru	m2	553,738	1,77	980,12	0,221
58	612465132	Vnútorná omietka stien BAUMIT,MVC,mieš. a nanášanie strojne.MCS35 hr.1.5 cm	m2	553,738	12,01	6 650,39	9,159
59	612473185	Prípl. za zabudované omietniky k vnút. omietke zo suchých zmesí	m2	553,738	0,82	454,07	1,683
60	612481119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	m2	553,738	7,05	3 903,85	2,852
61	612481120	Potiahnutie - sádrovanie vnút. SDK (spoje) cez sieťku a prebrúsenie	m2	255,422	4,89	1 249,01	0,549
62	622464233	Omietka vonk. stien tenkovrstv. BAUMIT silikónová základ a škrabaná 3 mm	m2	174,041	16,00	2 784,66	0,748
63	622466115	Príprava podkladu Betonkontakt, pod omietky vonk.stien, zvýš. prílnavosti	m2	174,041	2,55	443,80	0,070
64	622491306	Náter omietky fasádny tekutý silikónový dvojnásobný	m2	174,041	5,80	1 009,44	0,071
65	625253120	Zateplenie vonk. konštr.doskami Knauf (Nobasil) FKD S Thermal systém BAUMIT hr. 200 mm komplet bez omietky	m2	158,673	71,00	11 265,78	5,974
66	631312612	Cementový poter hr. 5-8 cm	m3	13,942	175,00	2 439,85	30,590
67	631315511	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 12-24 cm	m3	16,890	115,00	1 942,35	37,756

68	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	1,346	1 650,00	2 220,90	1,619
69	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho zo shutnením	m3	22,125	52,16	1 154,04	40,644
70	632481213	Separáčna vrstva z PE fólie	m2	292,897	0,66	193,31	0,202

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 30 918,05 17,018

71	941941041	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	330,650	2,66	879,53	8,504
72	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	m2	330,650	1,10	363,72	0,000
73	941941841	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	330,650	1,77	585,25	8,504
74	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	191,530	3,00	574,59	0,010
75	962023491	Búranie muríva zmiešaného na MC alebo otvorov nad 4 m2	m3	18,784	30,35	570,09	0,000
76	963011515	Búranie stropov z keramických nosníkov uložených na ocele nosníky v. do 30 cm	m2	118,200	4,69	554,36	0,000
77	965043442	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 20 cm nad 4 m2	m3	20,090	78,42	1 575,46	0,000
78	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	m2	1,860	2,18	4,05	0,000
79	965082923	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 10 cm nad 2 m2	m3	32,789	14,50	475,44	0,000
80	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	ks	5,000	0,68	3,40	0,000
81	968061137	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel vrat nad 4m2	ks	1,000	4,07	4,07	0,000
82	968062354	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2	m2	0,650	12,91	8,39	0,000
83	968062355	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2	m2	5,390	7,00	37,73	0,000
84	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	m2	5,080	5,00	25,40	0,000
85	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	8,220	21,15	173,85	0,000
86	968072456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	m2	6,400	16,62	106,37	0,000
87	971033561	cm	m3	5,525	85,49	472,33	0,000
88	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	m2	221,520	2,96	655,70	0,000
89	978015291	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 %	m2	173,120	2,28	394,71	0,000
90	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	253,795	9,08	2 304,46	0,000
91	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	2 537,950	1,16	2 944,02	0,000
92	979083117	Vodorovné premiestnenie sute na skládku do 6000 m	t	253,795	1,68	426,38	0,000
93	979083191	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 6000 m	t	3 808,925	0,53	2 017,67	0,000
94	979087112	Nakladanie sute	t	253,795	4,65	1 180,15	0,000
95	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	253,795	33,00	8 375,24	0,000
96	981011113	Demolácia krovu postupným rozoberaním	m3	39,500	2,59	102,31	0,000
97	988991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	329,556	18,52	6 103,38	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 158 555,68 28,326

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 762,32 0,503

98	711441559	Zhotovenie izolácie tlakovej pritavením NAIP vodor.	m2	106,469	2,75	292,79	0,023
99	628321340	Pás ťažký asfaltový hr. 8mm	m2	106,469	4,12	438,65	0,479
100	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	7,965	3,88	30,88	0,000

712 Izolácie striech, povlakové krytiny 2 246,78 0,072

101	712471801	Zhotovenie povl. krytiny striech do 30° na sucho z ochranej textilie	m2	231,000	6,91	1 596,21	0,018
102	673523300	Hydroizolačná fólia TYVEK HD Soft	m2	231,000	2,55	589,05	0,053
103	998712202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	26,630	2,31	61,52	0,000

713 Izolácie tepelné 8 239,05 2,754

104	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položením	m2	106,469	0,93	99,02	0,000
105	28318A419	Doska Isover eps Neofloor 100 12 hr 120mm 1000x500mm	m2	106,469	10,00	1 064,69	0,256

Minimálna objemová hmotnosť: 20 kg/m3.

106	713131141	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov dielcov, dosiek	m2	21,893	4,55	99,61	0,077
107	2831U0209	Doska izolačná EPS 200 hr. 150mm	m2	24,082	17,00	409,39	0,099
108	713141141	Montáž tep. izolácie stiech, polozenie do lepiacej cem. malty hr. 5 mm	m2	54,934	9,71	533,41	0,220
109	2831U0203	Doska izolačná EPS 200 TI hr. 20mm	m2	54,934	2,00	109,87	0,022
110	713151158	Montáž tep. izol. stiech šikm. priskrutk. nad krokvy dosky do 30° hr. nad 20cm	m2	177,100	5,32	942,17	0,046
111	713151159	Montáž tep. izol. stiech v rošte hr. do 20 cm	m2	177,100	5,32	942,17	0,046
112	6315G0527	Izolácia Nobasil Unifit 037 hr. 180mm (3900x1200mm)	m2	177,100	6,99	1 237,93	0,893
113	6315G0529	Izolácia Nobasil Unifit 037 hr. 220mm (3200x1200mm)	m2	177,100	7,77	1 376,07	1,020
114	713191410	Izolácia tepelná polozenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr. 0,1m	m2	177,100	1,83	324,09	0,046
115	2832E0609	Parozábrana Jutafof N AL 170 špeciál bal. 75m2 vychazuje extrémne vysokú parozábrannú schopnosť, bez úniku na to, či je použitá na vnútornej strane tepelných izolácií v šikmých strechách, v plochých strechách alebo vo zvislých konštrukciách stien	m2	177,100	1,58	279,82	0,030

116	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	160,247	1,16	185,09	0,000
117	7141820R1	Dodávka a montáž kročajovej izolácie min. vlna ISOVER N hr. 20 mm	m2	93,214	6,82	635,72	0,000

714 Akustické a protiofrazové opatrenie

					11,07	0,000	
118	998714202	Presun hmôt pre izolácie akustické v objektoch výšky do 12 m	%	16,779	0,66	11,07	0,000

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

					24 946,30	0,001	
119	721ZTI	721 - Zdravotechnika, prípojky vody a kanalizácie	kpl	1,000	24 946,30	24 946,30	0,001

723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod

					7 700,71	0,001	
120	723Plynofikácia	723 - Plynofikácia	kpl	1,000	7 700,71	7 700,71	0,001

731 Ústredné kúrenie - kotelňa

					23 268,23	0,000	
121	731UK	731 - Ústredné vykurovanie	kpl	1,000	23 268,23	23 268,23	0,000

762 Konštrukcie tesárske

					15 364,41	7,275	
122	762111811	Demontáž stien a priečok z hraneného reziva	m2	20,636	1,31	27,03	0,000
123	762332110	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	m	181,450	5,87	1 065,11	0,047
124	762332120.S	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	m	298,000	7,82	2 330,36	0,077
125	762332130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	m	36,140	10,00	361,40	0,009
126	762332140	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 288 do 450 cm2	m	32,000	11,00	352,00	0,008
127	7623422R1	Dodávka a montáž kontralaty 60 x 80 mm	m2	210,000	11,19	2 349,90	0,000
128	7623422R2	Dodávka a montáž debnenia, drevené dosky s povrchovou úpravou hr. 24 mm	m2	210,000	12,09	2 538,90	0,000
129	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	11,210	31,95	358,16	0,250
130	6051562R1	Rezivo na krov vrátne impregnácie a ochranných náterov	m3	11,210	350,00	3 923,50	6,166
131	762810033	Záklon podbitie z dosiek OSB na zraz hr. dosky 15 mm	m2	49,940	18,94	945,86	0,453
132	6072A0103	Doska drevoštiepková OSB 2 - 15 mm - 331103	m2	49,940	8,27	413,00	0,264
133	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	188,333	3,71	699,19	0,000

763 Konštrukcie - drevostavby

					10 723,99	4,365	
134	7631222R1	Dodávka a montáž - drevená stena + dvere P.C.	ks	1,000	360,98	360,98	0,016
135	763124113	Predsadená stena W626 2x12,5 mm 2xoplaštená s izoláciou KNAUF AKUSTIK ROLL hr. 75 mm	m2	84,263	41,37	3 485,96	1,999
136	763131241	Podhľady sadrokart. D111 drev. konštr. s priamym uchyt. GKFI 12,5 mm	m2	171,159	24,39	4 174,57	2,343
137	763131281	Dodávka a montáž drevenej konštr. - rošt podhľadu	m2	171,159	13,13	2 247,32	0,007
138	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	122,602	3,71	455,16	0,000

764 Konštrukcie klampiarske 10 318,45 1,260

139	764.110R1	Dodávka a montáž plechovej krytiny vč. doplnkov - komplet	m2	210,000	40,43	8 490,30	1,073
140	764.132	Klmpiarske odpadové rúry kruhové z pozinkovaného plechu včetně kolien, úchytných objímok	m	12,200	32,56	397,23	0,034
141	764252303	Klomp. Zn pl. žľaby pododkvap, polkruhové rš 330 dl 5-m	m	34,496	26,22	904,49	0,138
142	764259331	Klomp. Zn pl. žľaby kotlík štvorhranný 200x250x350	ks	3,000	35,88	107,64	0,014
143	764311822	Klomp. demont. zastrešenia na hl. krytine 1000, do 30° nad 25m2	m2	160,000	1,32	211,20	0,000
144	764352810	Klomp. demont. žľaby polkruhové rš 330, do 30°	m	23,000	0,98	22,54	0,000
145	764359821	Klomp. demont. kotlík oválny, nad 30° do 45°	ks	2,000	2,82	5,64	0,000
146	764451804	Klomp. demont. rúr odpadových	m	9,000	0,98	8,82	0,000
147	998764202	Presun hmôt pre klmpiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	108,832	1,57	170,59	0,000

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 520,39 0,039

148	765356491	Montáž polykarbonátovej kytiny	m2	43,860	3,04	133,33	0,000
149	283163312	Doska polykarbonát - strešná krytina prístrešku P.C.	m2	48,246	6,25	301,54	0,039
150	998765202	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	%	49,365	1,73	85,52	0,000

766 Konštrukcie stolárske 6 062,44 0,001

151	766.535R1	Okno strešné s izolačným trojsklom 600 x 1400 s tes. zariadením a el. ovládaním komplet dodávka a montáž P.C.	ks	8,000	581,98	4 655,84	0,000
152	766.535R2	Okno strešné s izolačným trojsklom 550 x 980 s tes. zariadením a el. ovládaním komplet dodávka a montáž P.C.	ks	3,000	461,96	1 385,88	0,000
153	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	31,400	0,66	20,72	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 35 084,56 0,062

154	767.153R1	Zábradlie schodiskové P.C.	kpl	1,000	1 767,02	1 767,02	0,000
155	767.213	Dodávka a montáž vonk. schodov a zábradlia spájané zvarovaním, včetně náterov	kg	1 141,140	4,67	5 329,12	0,057
156	767.601R1	Dodávka a montáž plastové okno zasklené izol. trojsklom 1000 x 1500 mm + vnútorné žalúzie vč. nad. prekladu, vonk. a vnútorných parapetov - kompl. P.C.	m2	10,000	547,90	5 479,00	0,002
157	767.601R10	D+M plastové dvere vnútorné jednokr. 1100 x 1970 mm, vč. zárubne, prechodovej lišty, kovania, zámku - kompl. P.C.	m2	1,000	1 205,08	1 205,08	0,000
158	767.601R2	Dodávka a montáž plastové okno zasklené izol. trojsklom 800 x 1500 mm + vnútorné žalúzie vč. nad. prekladu, vonk. a vnútorných parapetov - kompl. P.C.	m2	2,000	482,54	965,08	0,000
159	767.601R3	Dodávka a montáž plastové okno zasklené izol. trojsklom 600 x 1000 mm + vnútorné žalúzie vč. nad. prekladu, vonk. a vnútorných parapetov - kompl. P.C.	m2	2,000	423,33	846,66	0,000
160	767.601R4	Dodávka a montáž plastové dvere zasklené izol. trojsklom 2000 x 2500 mm + vnútorné žalúzie, vč. prahu, zámku, kovania a prekladu - kompl. P.C.	m2	2,000	2 000,64	4 001,28	0,000
161	767.601R5	Dodávka a montáž plastové dvere zasklené izol. trojsklom 1100 x 2270 mm + vnútorné žalúzie, vč. prahu, zámku, kovania a prekladu - kompl. P.C.	m2	1,000	1 385,57	1 385,57	0,000
162	767.601R6	D+M plastové dvere vnútorné jednokr. 600 x 1970 mm, vč. zárubne, prechodovej lišty, kovania, zámku - kompl. P.C.	m2	1,000	975,52	975,52	0,000
163	767.601R7	D+M plastové dvere vnútorné jednokr. 700 x 1970 mm, vč. zárubne, prechodovej lišty, kovania, zámku - kompl. P.C.	m2	6,000	1 007,33	6 043,98	0,001
164	767.601R8	D+M plastové dvere vnútorné jednokr. 800 x 1970 mm, vč. zárubne, prechodovej lišty, kovania, zámku - kompl. P.C.	m2	1,000	1 035,02	1 035,02	0,000
165	767.601R9	D+M plastové dvere vnútorné jednokr. 900 x 1970 mm, vč. zárubne, prechodovej lišty, kovania, zámku - kompl. P.C.	m2	3,000	1 112,36	3 337,08	0,001
166	767.602R1	D+M plastové dvere vnútorné jednokr. 900 x 1970 mm, vč. zárubne, prechodovej lišty, kovania, zámku - kompl. P.C.	m2	1,000	1 112,36	1 112,36	0,000
167	767.602R2	D+M plastové dvere vonkajšie jednokr. 900 x 2100 mm, vč. zárubne, prahu, prekladu kovania, zámku - kompl. P.C.	m2	1,000	1 368,67	1 368,67	0,000
168	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	256,886	0,91	233,12	0,000

771

Podlahy z dlaždíc

2 807,06

5,303

169	771071111	Montáž keram. dlažieb lep. flex. lepidlom Weber - Terranova COL - STANDART	m2	44,156	21,04	929,04	1,970
170	5976412R1	Dlažba keramická 300/300/8 - pred cena	m2	48,572	22,98	1 116,18	0,933
171	771589795	Pripl. za škárovanie bielym cementom pri mont. podláh	m2	44,156	15,11	667,20	2,400
172	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	29,415	3,22	94,64	0,000

776

Podlahy povlakové

5 630,34

1,872

173	776220110	Lepenie podlahovín plastových na schod. stupnice rovné	m	21,945	3,69	80,98	0,003
174	776220200	Lepenie podlahovín plastových na schod. podstupnice	m	21,945	2,71	59,47	0,002
175	776290010	Dodávka a montáž plastovej hrany na schodišťových stupňoch	m	21,945	2,48	54,42	0,000
176	776491111	Lepenie plastovej lišty ukončovacie samolepiace sokliky a lišty	m	89,500	4,51	403,65	0,000
177	5539C2805	Lišta PVC plastová, 25x25 mm - 3,0 m	kus	30,000	3,71	111,30	0,005
178	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	m2	97,880	3,07	300,49	0,000
179	776551000	Lepenie povlakových podláh z pásov korku, linolea, novolea	m2	163,064	8,94	1 457,79	0,057
180	284102420	Podlahovina - prírodné linoleum P.C 0,7 mm nášlap, Topclean PUR	m2	163,064	10,96	1 787,18	0,473

181	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	55,154	0,29	15,93	0,000
182	5974A02R1	Keramický obklad - predbežná cena	m2	63,422	21,43	1 359,13	1,332

781

Obklady

3 603,26

4,650

183	781471107	Montáž obkladov a soklov vnút. ker. rezných hlad. do malty	m2	62,178	30,32	1 885,24	3,014
184	781479704	Pripl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. ker.	m2	62,178	26,61	1 654,56	1,635
185	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	34,965	1,82	63,46	0,000

784

Maľby

1 266,32

0,171

186	783895020	Nátery vnút. omiet. FEIDAL Super Star dvojnásobné umývateľné	m2	121,325	3,14	380,96	0,027
187	784452271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3.8m	m2	627,912	1,41	885,36	0,144

M

Práce a dodávky M

45 207,39

0,000

21-M

Elektromontáže

14 781,88

0,000

188	210100ELI	ELI (bez slabopriodov)	kpl	1,000	14 781,88	14 781,88	0,000
-----	-----------	------------------------	-----	-------	-----------	-----------	-------

Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh

30 425,51

0,000

189	3300300R1	Dodávka a montáž výťahu - cenová ponuka	ks	1,000	30 425,51	30 425,51	0,000
-----	-----------	---	----	-------	-----------	-----------	-------

Celkom

302 323,68

339,092

Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Cena celkom		jednotková cena	
				v EUR		dodávka	montáž
800 731-731 KOTOLŇA							
	Kotel plynový kondenzačný BOSCH Condens 9000iW						
1	Predb. Cena s výkonom 2,8-20,0 kW s príslušenstvom	súb	1,00	2 303,00		2 303,00	
2	Predb. Cena Pripojovacia doska	súb	1,00	87,00		87,00	
3	Predb. Cena Dymovod komin nerez DN 80/125	súb	1,00	866,00		866,00	
4	Predb. Cena Montáž kotla s príslučenstvom	súb	1,00	145,20			145,20
5	Predb. Cena Montáž komína	súb	1,00	160,00			160,00
6	Predb. Cena Montáž a uvedenie regulácie do prevádzky	súb	1,00	272,00	192,00		80,00
7	Predb. Cena Uvedenie kotla do prevádzky	súb	1,00	315,00	65,00		250,00
	SPOLU			4 148,20			
99873-1101	Presun hmôt v kotolniach do výšky 6.0 m	%	3.30	96,29		29,18	
	CELKOM :			4244,494			
800 731-732 STROJOVNĀ							
1	Predb.cena Zásobník BOSCH Junkers WD 160 B	súb	1,00	831,00		831,00	
2	Predb.cena Montáž ohrievačov	súb	1,00	95,00			95,00
	SPOLU :			926,00			
99873-2201	Presun hmôt v objekte	%	1,10	32,10		29,18	
	CELKOM :			958,10			
800- 731 733 ROZVOD POTRUBIA							
	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezošvých akost' 11 353.0 nízkotlakých						
1	11-1113 DN 15	m	1,00	10,81		5,25	5,56
2	11-1115 DN 25	m	10,00	156,10		9,20	6,41
3	11-1116 DN 32	m	10,00	196,10		11,83	7,78
4	Predb.cena Zhotovenie trubkových prechodov	ks	5,00	64,80		4,52	8,44
5	19-1925 Príplatok za navarenie odbočky do DN 25	ks	2,00	40,74		8,13	12,24
6	Predb.cena Príplatok za zhotovenie prípojky	ks	10,00	38,80		3,88	
7	19-0108 Tlakové skúšky do DN 50	m	21,00	9,45		0,45	
	SPOLU :			516,80			
99873-3204	Presun hmôt v objekte	%	1,55	45,23		29,18	
	CELKOM :			562,03			
800- 731 734 ARMATÚRY							
	Guľový kohút závitový						
1	Predb.cena DN 25	ks	2,00	25,34		12,67	
2	Predb.cena DN 32	ks	2,00	38,34		19,17	

Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	cena celkom		jednotková cena	
				v EUR		Dodávka	spolu v EUR Montáž
	Regulačný ventil Herz StromaxDN 20						
3	Predb.cena DN 20	ks	2,00	146,30		73,15	
4	Predb.cena DN 25	ks	1,00	83,36		83,36	
5	Predb.cena Filter kúrenársky závitový DN 32	ks	1,00	15,56		15,56	
6	Predb.cena Montáž závitových armatúr s 2 závitmi	ks	8,00	28,32			3,54
7	Predb.cena Vypúšťací guľový kohút IMT DN 15	ks	4,00	39,96		9,99	
8	Predb.cena Samočinný odzdušňovací ventil	ks	4,00	39,88		9,97	
9	20-9104 Montáž závit. armatúr s 1 závitom	ks	8,00	17,20			2,15
	Návarok rúrkový závit						
10	49-4212 G 3/8	ks	4,00	26,40		0,64	5,96
11	49-4213 G 1/2	ks	4,00	26,40		0,64	5,96
	SPOLU			487,06			
99873-4204	Presun hmôt	%	0,30	8,75		29,18	
	CELKOM :			495,81			
800-735	VYKUROVACIE TELESÁ						
	Rebrikové vykúr. Teleso Korafdo						
1	Predb.cena R 1500.450	ks	1,00	117,00		117,00	
2	Predb.cena Elektrická vykurovacia tyč s termostatom	súb	1,00	128,39		101,89	26,50
3	P.C.15-9521 Montáž rebr. vykurovacích telies	ks	1,00	35,00			35,00
4	P.C. 15-8120 Tlaková skúška rebr. telies a konvektorov	ks	1,00	3,55			3,55
5	Predb.cena Zvesenie a opätovne zavesenie vyk. telesa	ks	1,00	6,22			6,22
6	00-0912 Vyregulovanie radiátorových regul. ventilov	ks	4,00	11,56			2,89
	SPOLU			301,72			
998 73-5202	Presun hmôt v objekte do výšky 12 m	%	1,65	48,15		29,18	
	CELKOM			349,87			
800-783	PRIPOJENIE VYKUROVACÍCH TELIES - HERZ						
	Rúrka kúrenia s kyslíkovou bariérou v ochr.rúrke						
1	Predb.cena 16x2	m	8,00	51,92		1,99	4,50
2	Predb.cena Prípojovací Press-koncový kus	ks	2,00	24,80		12,40	
3	Predb.cena Dvojité rozeta na vykurovacie teleso	ks	1,00	9,00		9,00	
4	Predb.cena Príchatka rúrky	ks	4,00	6,00		1,50	
5	Predb.cena Zatlkacia hmoždinka	ks	4,00	4,00		1,00	
6	Predb.cena Armatúra Korado HM	ks	1,00	12,71		12,71	
7	Predb.cena Svorkové šrúbenie - k HM	ks	2,00	10,90		3,30	2,15
8	Predb.cena Oporné púzdro DN 15	ks	2,00	6,00		3,00	
9	Predb.cena Termostatická hlavica k HM	ks	1,00	16,70		14,55	2,15

Číslo	cena celkom	jednotková cena
-------	-------------	-----------------

položky cenníka	Skrátený popis	M.j	Množstvo	s olu v EUR		
				v EUR	Dodávka	Montáž
10	Predb.cena Montáž systému 30% z dodávky	%	30,00	875,40	29,18	
SPOLU :						
998	73-3203 Presun hmôt v objekte	%	1,40	40,85	29,18	
CELKOM :				1058,28		
800-783 PODLAHOVÉ VYKUROVANIE HERZ						
Rúrka s kyslíkovou bariérou pre podlahové						
1	Predb.cena vykúr 16 x2	m	1350,00	2160,00	1,60	
2	Predb.cena Uzatvárací kohút k rozdeľovaču 1"	ks	4,00	88,84	18,90	3,31
3	Predb.cena Skriňa rozdeľovacej stanice podľa rozdeľovača	ks	2,00	299,98	124,99	25,00
4	Predb.cena Systémová platňa nopová s 30 mm izoláciou	m2	250,00	6937,50	16,25	11,50
6	Predb.cena Vyrovnávacia platňa	m2	4,00	132,48	24,12	9,00
7	Predb.cena Oddeľovací pás	m	260,00	273,00	1,05	
8	Predb.cena Dilatačný pás	m	40,00	358,40	8,96	
9	Predb.cena Ochranná rúrka	m	80,00	76,00	0,95	
10	Predb.cena Adaptér	ks	34,00	112,20	3,30	
11	Predb.cena Press-spojka 16/16	ks	4,00	14,36	3,59	
Rozdeľovacia stanica						
12	Predb.cena 8-okružová	ks	1,00	398,16	378,16	20,00
13	Predb.cena 9-okružová	ks	1,00	437,85	417,85	20,00
14	Predb.cena Elektrická pripojovacia lišta	ks	2,00	398,40	54,20	145,00
15	Predb.cena Termopohon pre 2-bodovú reguláciu	ks	16,00	702,56	35,91	8,00
16	Predb.cena Elektronický regulátor priestorovej teploty	ks	9,00	587,43	65,27	
Montáž s pripojením termostaov						
17	Predb.cena Prísada do poteru plastifikátor	kg	220,00	387,20	1,76	
18	Predb.cena Montáž systému HERZ 30% z dodávky	%	30,00	875,40	29,18	
SPOLU :				14464,76		
998	73-3203 Presun hmôt v objekte	%	1,40	40,85	29,18	
CELKOM :				14505,61		
800-783 NATERY						
Nátery kovových doplnkových konštrukcií						
1	22-2100 syntetický dvojnásobný	m2	2,00	18,36	6,63	2,55
2	22-6100 Základný	m2	2,00	12,70	4,15	2,20
3	42-4140 Nátery potrubia do DN 50 dvojnás.so základným	m	21,00	52,50	1,65	0,85
CELKOM				83,56		

Číslo položky	Skrátený popis	M.j	Množstvo	cena celkom	jednotková cena spolu v EUR
------------------	----------------	-----	----------	-------------	--------------------------------

cenníka			v EUR	Dodávka	Montáž
800-713	TEPELNÉ IZOLÁCIE				
	Tepelnoizolačné trubice ARMAFLEX				
1	Predb.cena hr 13 mm	m	21,00	73,29	3,49
2	Predb.cena Príslušenstvo	%	10,00	291,80	29,18
3	Predb.cena Montáž tepelnej izolácie potrubia	m	21,00	24,15	1,15
	SPOLU :				
99871-3203	Presun hmôt v objekte- izolácie tepelné	%	1,55	45,23	29,18
	CELKOM :			434,47	

CENA CELKOM

22 692,23

STAVBA : DENNÝ STACIONÁR
 SPIŠSKÁ STARÁ VES
 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

CREATHERM, s.r.o.

POPRAD

Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	cena celkom		jednotková cena	
				v EUR	Dodávka	spoju v EUR	Montáž
<u>REKAPITULÁCIA</u>							
	KOTOLŇA	kpl	1,00	4 244,49			
	STROJOVNĀ	kpl	1,00	958,10			
	ROZVOD POTRUBIA	kpl	1,00	562,03			
	ARMATURY	kpl	1,00	495,81			
	VYKUROVACIE TELESĀ	kpl	1,00	349,87			
	PRIPOJENIE VYKUROVACÍCH TELIES HERZ	kpl	1,00	1 058,28			
	PODLAHOVÉ VYKUROVANIE HERZ	kpl	1,00	14 505,61			
	NĀTERY	kpl	1,00	83,56			
	TEPELNÉ IZOLÁCIE	kpl	1,00	434,47			
	SPOLU :	kpl	1,00	22 692,23			
	VYKUROVACIA SKŮŠKA	hod	72,00	576,00			8,00
CENA CELKOM v EUR bez DPH :				23 268,23			
Uvedené ceny sú orientačné, bez DPH							



[Handwritten signature]

STAV-ING
 Poprad, s.r.o. -2-
 Alžbetína ul. 23
 058 01 Poprad
 Tel./fax: 052/7723660

[Handwritten signature]

Odberteľ:
 Projektant: MARMÍ s. r. o.
 Dodávateľ: STAV-ING Poprad, s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 31.5.2023

Stavba : DENNY STACIONÁR
 Objekt : SO 01 NAVRHOVANÝ DENNY STACIONÁR

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kod cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, vykaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
272	45.11.21	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v hom. tr. 3 do 100 m ³ 0,5*(0,4+1,1)*1,0*23,0+0,5*(0,5+0,7)*1,0*7,0 = 21,450	51,060	m ³	23,67	1 208,59
			0,5*(1,2+1,62)*1,0*21,0 = 29,610				
272	45.11.24	132201209	Príplatok za lepivosť hominy tr.3 v rýhach š. do 200 cm 51,06*0,3 = 15,318	15,318	m ³	1,30	19,91
272	45.11.21	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m (1,2+1,62)*21,0 = 59,220	59,220	m ²	5,06	299,36
272	45.11.21	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	59,220	m ²	3,04	179,91
001	45.11.21	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu hom. tr. 1-4 do 2,5 m	51,060	m ³	15,60	796,54
001	45.11.21	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m hom. tr. 1-4 1,0*0,5*(23,0+7,0+21,0) = 25,500	25,500	m ³	1,70	43,35
272	45.11.21	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m ³ v hom. tr. 1-4	25,500	m ³	8,14	207,57
001	45.11.24	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	25,500	m ³	0,87	22,19
001	45.24.14	171203211	Poplatok za skládku	25,500	m ³	68,00	1 734,00
001	45.11.21	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu 51,06-25,500 = 25,560	25,560	m ³	16,35	417,91
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				4 929,33			4 929,33
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
271	45.21.41	451572111	Lôžko pod potrubie, obsyp stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého 1,0*0,5*(23,0+7,0+21,0) = 25,500	25,500	m ³	64,40	1 642,20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				1 642,20			1 642,20
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
MAT	25.21.22	286110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000 1,093*21,0/5,0 = 4,591	4,591	kus	68,90	316,32
271	45.21.41	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	21,000	m	2,50	52,50
MAT	25.21.22	286508430	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 160mm 5*1,01 = 5,050	5,050	kus	6,04	30,50
271	45.21.41	877313122	Montáž presuviek na kanaliz. pot. z PVC otv. výk. DN150	5,000	kus	3,20	16,00
271	45.21.41	892101111	Skuška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	21,000	m	2,43	51,03
271	45.21.41	894102321	Vyvrtnutie otvoru DN 160 mm do betónových stien žumpy	1,000	ks	90,00	90,00
271	..	894807112	Montáž + dodávka revíznej šachty z PVC, DN šachty 400, DN potrubia 160, tlak 12,5 t, hl. 850 do 1200 mm	1,000	kus	390,00	390,00
271	..	894807117	Montáž + dodávka revíznej šachty z PVC, DN šachty 400, DN potrubia 160, tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1700mm	1,000	kus	420,00	420,00
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				1 366,35			1 366,35
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
271	45.21.41	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	50,679	t	25,34	1 284,21
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 284,21			1 284,21
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				9 222,090			9 222,09
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
721 - Vnúťomá kanalizácia							
721	45.33.20	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	8,000	m	17,50	140,00
721	45.33.20	721171110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	8,000	m	19,20	153,60
721	45.33.20	721171112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	11,000	m	23,50	258,50
721	45.33.20	721176006	Potrubie kanal. odpadné HT D 75/3 stúpacie	4,000	m	12,50	50,00
721	45.33.20	721176008	Potrubie kanal. odpadné HT D 110/4,3 stúpacie	21,000	m	25,20	529,20
721	45.33.20	721177002	Potrubie kanal. odpadné HT D 40/3 prípojovacie	11,000	m	14,55	160,05
721	45.33.20	721177004	Potrubie kanal. odpadné HT D 56/3 prípojovacie	8,000	m	17,95	143,60
721	45.33.20	721177008	Potrubie kanal. odpadné HT D 110/4,3 prípojovacie	12,000	m	25,20	302,40
721	45.33.20	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. vypustiek D 40x1,8	10,000	kus	3,00	30,00
721	45.33.20	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. vypustiek D 50x1,8	4,000	kus	3,32	13,28
721	45.33.20	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. vypustiek D 110x2,3	8,000	kus	4,94	39,52

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
	721	.. 721211403	Podlahové vpusty s vod. odtokom DN 50/70 s guľovým kibom	1,000	kus	17,50	17,50
	721	.. 721211514	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom	1,000	kus	15,20	15,20
	721	.. 721211710	Montáž podlahového odtokového žlabu dl. 1000 mm pre montáž k stene	1,000	kus	26,00	26,00
	721	.. 721212114	Odtokový žlab dĺžky 1000 mm s krycím roštom a zápachovou uzávierkou	1,000	kus	285,00	285,00
	721	45.33.20 721221201	Kondenzačný sifon so zápachovou uzávierkou HL 136 DN 32	1,000	kus	37,70	37,70
		.. PC721	SÚPRAVA PRIVZDUŠŇOVACEJ HLAVICE HL 900 DN 100	3,000	KS	38,00	114,00
	721	.. 721226511	Zápachová uzávierka pre pračku a umývačku DN 40/50	1,000	kus	4,10	4,10
	721	45.33.20 721271105	Odvetrávacía hlavica HL 810 DN 100	1,000	kus	27,00	27,00
	721	45.33.20 721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	22,000	m	0,95	20,90
	721	45.33.20 721290112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	11,000	m	1,25	13,75
	721	45.33.20 721290123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	56,000	m	1,12	62,72
	721	45.33.30 998721101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,174	t	24,62	4,28
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu:	2 448,30			2 448,30
	722		Vnútorný vodovod				
	721	45.33.20 722173312	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok GEBERIT D 20(DN15)	52,000	m	19,95	1 037,40
	721	45.33.20 722173313	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok GEBERIT D 26(DN20)	35,000	m	20,27	709,45
	721	45.33.20 722173314	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok GEBERIT D 32(DN25)	21,000	m	33,32	699,72
	721	45.33.20 722173315	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok GEBERIT D 40(DN32)	16,000	m	43,40	694,40
	721	45.33.20 722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	52,000	m	0,59	30,68
	721	45.33.20 722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	35,000	m	0,62	21,70
	721	45.33.20 722182114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	21,000	m	0,70	14,70
	721	45.33.20 722182115	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	16,000	m	0,83	13,28
	MAT	33.20.70 405N001365	Regulačný ventil závitový Herz Stromax DN 15	1,000	kus	37,90	37,90
	721	45.33.20 722220111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	30,000	kus	3,54	106,20
	721	45.33.20 722220121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	3,000	pár	16,22	48,66
	721	45.33.20 722231021	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút G 1/2	30,000	kus	4,15	124,50
	721	45.33.20 722231022	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút G 3/4	1,000	kus	5,76	5,76
	721	45.33.20 722231023	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút G 1	1,000	kus	9,54	9,54
	721	45.33.20 722231024	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút G 5/4	3,000	kus	14,96	44,88
	721	45.33.20 722231163	Armat. vod. s 2 závit. ventil polstný priamy ON 137030 G 1	1,000	kus	16,55	16,55
	721	45.33.20 722231184	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil redukčný F 06 G 5/4	1,000	kus	168,00	168,00
	721	.. 722234266	Filter mosadzný G 5/4 Honeywell FY 30	1,000	kus	112,30	112,30
	721	45.33.20 722239101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	31,000	kus	4,48	138,88
	721	45.33.20 722239102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	1,000	kus	5,60	5,60
	721	45.33.20 722239103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	2,000	kus	6,15	12,30
	721	45.33.20 722239104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	3,000	kus	7,26	21,78
	721	45.33.20 722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	124,000	m	1,96	243,04
	721	45.33.20 722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	12,400	m	1,24	15,38
	721	45.33.30 998722101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,123	t	22,58	2,78
			722 - Vnútorný vodovod spolu:	4 335,38			4 335,38
	724		Strojné vybavenie				
	MAT	28.22.13 4846A0104	Expanzomat - EX.00.298.365 - 18 l	1,000	kus	173,00	173,00
	721	.. 724221211	Montáž tlakovej nádrže	1,000	kus	12,00	12,00
			724 - Strojné vybavenie spolu:	185,00			185,00
	725		Zariadenie predmety				
	721	45.33.20 725112100	Záchodová misa z diturvitu závesná Kolo + sedátko	6,000	súbor	103,75	622,50
	721	45.33.20 725112911	Nádrž podomietková DUOFIX s tlačítkom Samba biela	6,000	kus	435,91	2 615,46
	721	45.33.20 725119213	Montáž záchodových mis závesných	6,000	kus	37,59	225,54
	721	45.33.20 725119309	Príplatek za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	6,000	kus	6,17	37,02
	721	.. 725211681	Umývadlo keram zdravotné prípev. na stenu biele 640 mm	1,000	súbor	95,90	95,90
	721	.. 725211701	Umývatko keramické stenové 400 mm	6,000	súbor	64,00	384,00
	721	45.33.20 725212200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita Dino + polnoha	3,000	súbor	70,00	210,00
	721	45.33.20 725219201	Montáž umyvadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	10,000	súbor	35,09	350,90
	721	.. 725244134	Montáž a dodávka zástena sprchová dvojkridlová do výšky 2000 mm a šírky 1200 mm	1,000	súbor	595,00	595,00
	721	45.33.20 725314200	Drez jednoduchý oceľový smalt štandardná kvalita	1,000	súbor	96,20	96,20
	721	45.33.20 725314290	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	2,000	súbor	12,66	25,32
	721	45.33.20 725314370	Drez jednoduchý nerez, veľkokuchyn. štandardná kvalita	1,000	súbor	504,00	504,00
	721	45.33.20 725319101	Montáž drezov jednoduchých smaltované	1,000	súbor	25,77	25,77
	721	45.33.20 725319202	Príplatek za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	2,000	kus	3,60	7,20
	721	45.33.20 725329101	Montáž drezov dvojítych so zápach uzávierkou	1,000	súbor	43,14	43,14

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dieťa, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
721	45.33.20	725330820	Výlevka díturvitová Myra	2,000	súbor	239,50	479,00
721	45.33.20	725339101	Montáž výleviek keramic., liat. a i. hmoty bez výtok amat. a splach nádrže	2,000	súbor	46,53	93,06
721	45.33.20	725539001	Montáž a dodávka mediel pre inobitných WC+sprcha	2,000	súbor	338,30	676,60
721	45.33.20	725539002	Montáž a dodávka skláp. sedadiel do sprchy	1,000	súbor	221,20	221,20
721	45.33.20	725810502	Prípojovacie kolienko s prípojovacou rúrkou T 69 G 1/2	6,000	súbor	10,96	65,76
721	45.33.20	725820200	Baléria drezová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	2,000	súbor	104,80	209,60
721	45.33.20	725820300	Baléria drazová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	2,000	kus	68,10	136,20
721	45.33.20	725821300	Baléria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	10,000	súbor	68,10	681,00
721	45.33.20	725829201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov násl. chromov.	2,000	kus	10,61	21,22
721	45.33.20	725829301	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	12,000	kus	9,70	116,40
721	45.33.20	725840200	Baléria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	1,000	súbor	78,00	78,00
721	45.33.20	725849200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	1,000	kus	15,99	15,99
721	45.33.20	725869101	Montáž zápach. uzáverok umývadlových D 40	10,000	kus	5,84	58,40
721	45.33.20	725869204	Montáž zápach. uzáverok drez. jednod. D 50	2,000	kus	6,04	12,08
721	45.33.20	725869210	Montáž zápachových uzáverok sprchových DN 40/50	1,000	kus	12,41	12,41
721	45.33.20	725980123	Dvierka prístupové k inštaláciám z plakov 30/30	4,000	kus	6,38	25,52
721	45.33.20	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných 300/300 mm	4,000	kus	2,13	8,52
721	45.33.30	999725101	Presun hmôt pre zařad. predmety v objektoch výšky do 6 m	0,260	t	25,48	6,62
			725 - Zařadovacie predmety spolu:	8 755,53			8 755,53
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	15 724,21			15 724,21
			Za rozpočet celkom	24 946,30			24 946,30



[Handwritten signature]

Alžbeta ul. 23
058 01 Poprad
Tel./fax: 052/7729660

STAV-ING
PO [Redacted]

Odberateľ:
 Projektant: AITI Poprad s.r.o.
 Dodávateľ: STAV-ING Poprad, s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 31.5.2023

Stavba : Denný stacionár pre seniorov

Objekt : Hlavný objekt

Časť : Plynofikácia

AITI Poprad s.r.o. Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
723 - Vnútnomy plynovod							
1	721	Potrubié plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	1,000	m	12,31	12,31	20
2	721	Potrubié plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25	3,000	m	25,60	76,80	20
3	721	Potrubié plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 50	80,000	m	35,95	2 876,00	20
4	721	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 2 DN 50/20	2,000	kus	36,54	73,08	20
5	721	Chránička plyn. potrubia D 76/3.2	0,500	m	22,74	11,37	20
6	721	Prípojka k plynomerom spoj. na závit bez odchodu G 1	1,000	súbor	60,05	60,05	20
7	721	Rozperky prípojok k plynomerom G 1	1,000	súbor	12,08	12,08	20
8	721	Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	1,000	súbor	41,58	41,58	20
9	721	Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25	2,000	súbor	77,76	155,52	20
10	721	Opr. plyn. potrubia, odvzdušnenie a napustenie potrubia	50,000	m	0,74	37,00	20
11	721	Opr. plyn. potrubia, navarenie odbočky na potrubie DN 50	1,000	kus	14,29	14,29	20
12	721	Ventil vzorkovací rohový G 3/8 PN 4 s vonkajším závitom	1,000	kus	6,55	6,55	20
13	721	Kohút guľový priamy G 3/4 PN 42 do 185°C pinoprietokový s guľou DADO vnútorný závit ľavá rada	1,000	kus	7,41	7,41	20
14	721	Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C pinoprietokový s guľou DADO vnútorný závit ľavá rada	2,000	kus	11,48	22,96	20
15	MAT	Samolepka „ PLYN “ vrátane HUP	1,000	kus	0,51	0,51	20
16	721	Opr. montáž plynomerov s odvzduš. a odskúšaním PS-2, PS-6	1,000	kus	5,03	5,03	20
17	MAT	Skrňa S 300 ASEX - 700x500x250 mm	1,000	kus	143,00	143,00	20
18	MAT	Plynomer G 4, Qmax- 6m3/h, rozteč 100 mm	1,000	kus	69,00	69,00	20
19	MAT	Šróbenie plyn G4/6, R 1" - G 5/4"	2,000	kus	8,20	16,40	20
20	721	Vnútrost. prem. vybúr. plynovod vodor. do 100m v obj. do 24m	0,563	t	55,78	31,40	20
21	721	Vnútnomy plynovod HZS T4	16,000	hod	12,00	192,00	20
723 - Vnútnomy plynovod spolu:						3 864,34	
732 - Strojovne							
22	731	Montáž orientačných štítkov	20,000	súbor	1,90	38,00	20
23	MAT	Štítko označovaci	20,000	kus	0,40	8,00	20
732 - Strojovne spolu:						46,00	
734 - Armatúry							
24	731	Tlakomery diferenčné 03360 pr. 60	1,000	kus	48,00	48,00	20
25	731	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5	1,000	kus	14,29	14,29	20
26	731	Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov DN 20	1,000	kus	16,54	16,54	20
27	731	Montáž tlakomerov diferenčných do 160mm	1,000	kus	84,68	84,68	20
28	731	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt armatúr vodor. 100 m v. do 24 m	0,057	t	40,50	2,31	20
29	731	Armatúry, HZS T4	8,000	hod	12,00	96,00	20
734 - Armatúry spolu:						261,82	
783 - Nátery							
30	783	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	10,000	m2	4,19	41,90	20
31	783	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	84,000	m	1,66	139,44	20
32	783	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm základné	0,500	m	0,44	0,22	20
783 - Nátery spolu:						181,56	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:						4 353,72	
PRÁCE A DODÁVKY M							
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody							
33	272	Montáž uloženia - priskrutkovaním do 50	250,000	kg	1,28	320,00	20
34	272	Montáž uloženia - privarením do 50	250,000	kg	3,83	957,50	20
35	272	Doplnkové konštrukcie z profilového materiálu zhotovenie a montáž	25,000	kg	2,48	62,00	20
36	272	Doplnkové konštrukcie z rúrkového materiálu zhotovenie a montáž	25,000	kg	3,87	96,75	20
37	MAT	Značka Plynomeria - bielo-červená, 90x300 mm - 84 43 17	1,000	kus	0,92	0,92	20
38	272	Orientačné tabuľky plynárenské na murive	5,000	kus	4,20	21,00	20
39	272	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	1,000	úsek	139,48	139,48	20
40	272	Predbežná tlaková skúška vodou 50	83,000	m	11,36	942,88	20
41	272	Skúška lesnosti potrubia DN nad 40 do 80	1,000	kus	0,82	0,82	20

Altir Poprad s.r.l. Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
42	272	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	145,000	m	1,74	252,30	20
43	272	Funkčná skúška teplovodného syst. s kolíkom závesným	1,000	kus	288,86	288,86	20
44	272	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom do DN 50	50,000	m	0,28	14,00	20
45	272	Uzavretie alebo otvorenie uzáveru v DRZ	2,000	kus	1,34	2,68	20
46	272	Napustenie potrubia OPZ	50,000	m	1,17	58,50	20
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody spolu:						3 157,69	
270 - Montáž potrubia							
47	270	Odmasterie armatúr 20	1,000	kus	3,93	3,93	20
48	270	Odmasterie armatúr 25	2,000	kus	4,29	8,58	20
49	270	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 50	83,000	m	2,13	176,79	20
270 - Montáž potrubia spolu:						189,30	
PRÁCE A DODÁVKY M. spolu:						3 346,99	
Za rozpočet celkom						7 700,71	



[Handwritten signature]
[Redacted]

STAY-ING
 Poprad, s.r.l.
 Alžbetina ul. 23
 058 01 Poprad
 Tel./fax: 052/7723660

[Redacted]

CENOVÁ PONUKA

Stavba: **Denný stacionár, Spišská Stará Ves**
 Objekt: **Elektroinštalácia (bez slaboprádov)**

Zhotoviteľ:
 Spracoval:

Dátum: **31.5.2023**

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Celková cena
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	013	971033131	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr do 150 mm, -0.00100t	ks	12,000	1,85	22,200
2	013	971033151	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr do 450 mm, -0.00200t	ks	5,000	2,15	10,750
3	013	972011211	Vybúranie výplne otvoru z ľahkých betónov v prefabrik. stropoch plochy do 0,09 m2, -0.00100t	ks	1,000	2,55	2,550
4	013	973031324	Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0,10 m2, hĺbky do 150 mm, -0.01500t	ks	1,000	2,85	2,850
5	013	973031616	Vysekanie kapsy pre kládky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0.00100t	ks	61,000	2,95	179,950
6	013	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehl. na akúkoľvek maľtu do hl 30mm š do 30mm -0.00200t	m	400,000	1,75	700,000
7	013	974082172	Vysekanie rýh pre vodiče v omietke stropov alebo klenieb, v š do 50 mm, -0.00200t	m	100,000	2,46	246,000
8	013	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,200	24,12	4,824
9	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,200	36,12	7,224
10	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,200	6,12	1,224
11	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,200	19,84	3,968
12	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,200	6,18	1,236

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

13	921	210010107	Lišta elektroinšt. z PVC bez príslušenstva, uložená pevne 18x13 vkladacia	m	10,000	1,25	12,500
14	341	3410300969	Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 18x13 HD	m	10,000	0,70	7,000
15	921	210010109	Lišta elektroinšt. z PVC bez príslušenstva, uložená pevne 40x20 vkladacia	m	10,000	1,35	13,500
16	341	3410300889	Lišta hranatá HD - biela RAL 9003 LHD 40x20 HD	m	10,000	1,43	14,300
17	921	210010122	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 20,5 mm	m	10,000	0,75	7,500
18	341	3410103952	KOPOFLEX 40	m	10,000	0,68	6,800
19	921	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	61,000	1,28	78,080
20	345	3450904200	KS-Krabica 1055-02 univerzálna d 60	ks	61,000	0,27	16,470
21	921	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	20,000	2,25	45,000
22	345	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	20,000	2,24	44,800
23	921	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	14,000	2,77	38,780
24	345	3450201270	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	ks	14,000	4,25	59,500
25	921	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	1,000	2,77	2,770
26	345	3450201130	Spínač stĺpcový 34253-42	ks	1,000	14,16	14,160
27	921	210110003	Spínač nástenný pre prostredie obyč. alebo vlhké vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	2,000	2,77	5,540
28	345	3450201430	Prepínač 5 3553-05289 B1 lesklý biely	ks	2,000	5,50	11,000
29	921	210110004	Spínač nástenný pre prostredie obyč. alebo vlhké vrátane zapojenia striedavý prep. -radenie 6	ks	10,000	2,77	27,700
30	345	3450201520	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely	ks	10,000	4,40	44,000
31	921	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250V 2P+Z	ks	34,000	2,88	97,920
32	345	3450323400	Zásuvka 5512C-2349 B1 kompletná	ks	34,000	5,12	174,080
33	921	210120451	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	2,000	6,75	13,500
34	341	3410103726	OEZ-Istič LPN-25B-3	ks	1,000	14,41	14,410
35	341	3410103735	OEZ-Istič LPN-40B-3	ks	1,000	33,01	33,010
36	921	210140201	Ovládač pomocných obvodov s priečnou doskou vrátane zapojenia jednolúčadlový	ks	1,000	12,75	12,750
37	341	3410106487	TE-jednotl XALK174 hříbk s ar	ks	1,000	26,51	26,510
38	341	3412611602	Plastová inš. krabica so sklom, IP65, 205x220x140 SCAME	ks	1,000	29,33	29,330
39	921	210190001	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	150,00	150,000
40	921	210192561	Ochranná svorkovnica OBO (nulový mostík) vr. zapoj.	ks	1,000	12,75	12,750
41	354	3540600100	Svorka OBO, typ: 1809	ks	1,000	8,98	8,980
42	354	3544224500	Označovací štítok na zvodny bleskozvodu oceľový žiarovo zinkov., ZIN Hronský Beňadik	ks	3,000	0,63	1,890
43	343	3438300010	Zalievacia hmota K1 - 8 kg	ks	1,000	24,20	24,200
44	921	210193054	Skrňa ER plastová trojfázová, jednotarifná, 2 odberatelia, oblasť ZSE, SSE, VSE	ks	1,000	55,50	55,500
45	357	3570193220	Elektromerová skrňa BFO2 3fázový 1tarif 2odberateľ 2x hlavný istič RI 63 B63 nulový mostík	ks	1,000	104,90	104,900
46	921	210200004	"C" Svetidlo interierové okrúhle stropné, IP 20 jednožiarovkové	ks	7,000	9,60	67,200
47	348	3480714890	Svetidlá AMI Nové Zámky stropné interierové SUN30 1x60W E27, 14-1-9 Imavé drevo	ks	7,000	64,28	449,960
48	348	3480728420	LED žiarovka, E27, 8W	ks	7,000	4,66	32,620
49	921	210200005	"B" Svetidlo interierové okrúhle stropné, IP 40 jednožiarovkové	ks	8,000	9,60	76,800
50	348	3480714180	Svetidlá AMI Nové Zámky stropné interierové IP20 SMO 1x32W/FC opál so žiarovkou	ks	8,000	29,12	232,960
51	348	3480728420	LED žiarovka, E27, 13W	ks	12,000	6,75	81,000
52	921	210200032	"D" Svetidlo vonkajšie, nástenné, IP 44	ks	3,000	9,60	28,800
53	348	3480479500	Svetidlo TMX 200L 158 l	ks	3,000	72,12	216,360
54	921	210200012	"E" Svetidlo vonkajšie, IP44	ks	2,000	9,60	19,200
55	348	3480121900	Svetidlo OLGA S so snímačom pohybu, 1x60W, IP44	ks	2,000	42,39	84,780
56	921	210200033	"A" Svetidlo interierové štvorcové stropné, IP 20 kompaktné žiarivky 4x	ks	31,000	9,60	297,600
57	348	3480713000	Svetidlá AMI Nové Zámky stropné interierové MCP80 MODUL 4x36W TS /AMI/	ks	31,000	48,15	1 492,650
58	348	3480728390	LED trubica, 600MM, 8W	ks	124,000	2,55	316,200
59	921	210200114	"N" Svetidlá žiarivkové pre priemysel nástenné, stropné, 1x8, 11, 18 W, núdzový režim, IP 65	ks	9,000	8,60	77,400
60	348	3480724490	Svetidlá AMI Nové Zámky Núdzové svetidlá IP65 ZORKA 1x11W/1hod, len núdz režim	ks	9,000	36,45	328,050
61	348	3480728320	Svetidlá AMI Nové Zámky Svetelné zdroje Kompaktná žiarivka TS F9BX/SPX41/840 MIH	ks	9,000	1,21	10,890
62	921	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	70,000	1,98	138,600
63	354	3544245350	Uzemňovaci vodič zliatina AlMgSi označenie O 8, ZIN Hronský Beňadik	m	70,000	1,31	91,700
64	921	210220101	Podpery vedenia FeZn na rovné strechy PV 21	ks	15,000	1,88	28,200
65	354	3544217950	Podpera vedenia na rovné strechy plastová PV 21 plast, ZIN Hronský Beňadik	ks	15,000	0,91	13,650
66	921	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm FeZn D 8 mm	m	70,000	1,98	138,600
67	921	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn	m	35,000	0,89	31,150
68	354	3544224150	Uzemňovaci vodič oceľový žiarovo zinkovaný označenie O 10, ZIN Hronský Beňadik	m	35,000	1,25	43,750
69	921	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	13,000	1,88	24,440
70	354	3544218350	Podpera vedenia na plechové strechy oceľ žiarovo zinkovaná označ. PV 23, ZIN Hronský Beňadik	ks	13,000	0,63	8,190
71	921	210220105	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03	ks	15,000	1,88	28,200
72	354	3544216550	Podpera vedenia do muriva oceľová žiarovo zinkovaná označ. PV 03, ZIN Hronský Beňadik	ks	15,000	0,87	13,050
73	921	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	12,000	2,41	28,920
74	354	3544219080	Svorka k zemiackej tyči D= 25 oceľová žiarovo zinkovaná označ. SJ 02 m, ZIN Hronský Beňadik	ks	12,000	1,54	18,480
75	921	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	20,000	2,41	48,200
76	354	3544219500	Svorka spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr, ZIN Hronský Beňadik	ks	20,000	0,54	10,800
77	921	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	2,000	2,41	4,820
78	354	3544219950	Svorka okapová oceľová žiarovo zinkovaná označenie SO, ZIN Hronský Beňadik	ks	2,000	1,26	2,520
79	921	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	3,000	2,41	7,230
80	354	3544220000	Svorka skúšobná oceľová žiarovo zinkovaná označenie SZ, ZIN Hronský Beňadik	ks	3,000	1,48	4,440

CENOVÁ PONUKA

Stavba **Denný stacionár, Spišská Stará Ves**

Objekt **Elektroinštalácia (bez slaboprúdiv)**

Zhotoviteľ

Spracoval

Dátum **31.5.2023**

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Celková cena
1	2	3	4	5	6	7	8
81	921	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	3,000	1,88	5,640
82	354	3544221630	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 2 m ZIN Hronský Beňadik	ks	3,000	6,61	19,830
83	921	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DJZ-2, D a DOU	ks	6,000	1,98	11,280
84	354	3544221780	Držiak ochranného uholníka ocelový žiarovo zinkovaný označ. DU 2, ZIN Hronský Beňadik	ks	6,000	0,97	5,820
85	921	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	5,000	2,41	14,460
86	354	3544222550	Zemniaca tyč ocelové žiarovo zinkované označenie ZT 2 m ZIN Hronský Beňadik	ks	6,000	20,84	125,040
87	921	210220300	Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach, voľne uložen. alebo v ometke Cu 4-16mm2	m	5,000	0,69	3,450
88	341	3410402700	Kábel/vodič pre pevné uloženia - medený CY 4 žilozelený	m	5,000	0,51	2,550
89	921	210220300	Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach, voľne uložen. alebo v ometke Cu 4-16mm2	m	50,000	0,69	34,500
90	341	3410403400	Kábel/vodič pre pevné uloženia - medený CY 6 žilozelený	m	50,000	0,73	36,500
91	921	210290751	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1,5 kW	ks	3,000	8,60	25,800
92	341	3410112181	Ventilátor PUNTO FOUR MFO 120/5" (s odberom), 20W, 230V~, IP44	ks	3,000	80,50	241,500
93	921	210800105	Kábel medený uložený pod ometkou CYKY 3 x 1, 5	m	250,000	0,91	227,500
94	341	3410105000	Kábel/vodič pre pevné uloženia - medený CYKY-J 3x1,5	m	250,000	0,64	160,000
95	921	210800105	Kábel medený uložený pod ometkou CYKY 3 x 1, 5	m	40,000	0,91	36,400
96	341	3410109000	Kábel/vodič pre pevné uloženia - medený CYKY-O 3x1,5	m	40,000	0,64	25,600
97	921	210800106	Kábel medený uložený pod ometkou CYKY 3 x 2, 5	m	450,000	0,91	409,500
98	341	3410105100	Kábel/vodič pre pevné uloženia - medený CYKY-J 3x2,5	m	450,000	1,03	463,500
99	921	210800115	Kábel medený uložený pod ometkou CYKY 5 x 1, 6	m	15,000	0,91	13,650
100	341	3410109200	Kábel/vodič pre pevné uloženia - medený CYKY-J 5x1,5	m	15,000	1,02	15,300
101	921	210800116	Kábel medený uložený pod ometkou CYKY 5 x 2, 5	m	15,000	0,91	13,650
102	341	3410109300	Kábel/vodič pre pevné uloženia - medený CYKY-J 5x2,5	m	15,000	1,67	25,050
103	921	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	8,000	0,65	5,200
104	345	3452106800	G-Káblková oko CU 12x6 KU-L	ks	8,000	0,87	6,960
105	921	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	18,000	0,45	7,200
106	345	3452104700	G-Káblková oko CU 2,5x4 KU-L	ks	18,000	0,41	7,380
107	921	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	16,000	0,45	7,200
108	345	3452104500	G-Káblková oko CU 1,5x4 KU-L	ks	18,000	0,36	6,480
109	x2		Elektrická revízia inštalácie	ks	1,000	420,00	420,000
110	x1		Demontáž starej elektroinštalácie	ks	1,000	260,00	260,000
111	x3		Rekonštrukcia rozvádzača RE	ks	1,000	360,00	360,000
112	x4		Rozvádzač RH aj s výbrou podla výkrasu	ks	1,000	1 480,00	1 480,000
113	921	210192571	Rad svorkovnice vrát. upevnenia+zapojenia na jednej strane a popis štítku pre vodič do 2,5 mm2	ks	50,000	0,68	34,000
114	345	3450632800	Svorka WAGO 206-106	ks	60,000	0,42	25,200
115	921	210810013	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2 voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	90,000	1,42	127,800
116	341	3410108000	Kábel/vodič pre pevné uloženia - medený CYKY-J 4x10	m	90,000	6,14	552,600
117	921	210811365	Silový kábel nehorľavý 600-1000V 3x1,5mm2 pevne uložen. N2XH 1-CHKE-V, NHXH FE180/E30	m	5,000	0,91	4,550
118	341	3411403677	Nehorľavé káble s funkčnosťou ohňuodolný N2XH 3x1,5 mm2 Fe 180/E30 bezhalog	m	5,000	1,31	6,550
119	R	MV	Murárske výpomoci	sub	1,000	124,00	124,000
120	R	PM	Podružný materiál	sub	1,000	88,00	88,000
121	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	sub	1,000	88,00	88,000
46-M Zemná práca pri extr.mont.prácach							
122	948	480610023	Vytýčenie trasy káblového vedenia, vo voľnom teréne	km	0,090	280,00	25,200
123	246	2462061000	Emal olejový vonkajší biely Emolax O 2117	kg	0,010	97,10	0,971
124	583	5839500600	Značka meračská povrch m 1/1	ks	5,000	12,03	60,150
125	948	480200185	Mliečne káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbkovej, v zemine triedy 5	m	85,000	9,45	803,250
126	948	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	85,000	0,28	23,800
127	283	2830002000	Fólia červená v m	m	85,000	0,24	20,400
128	948	460560185	Ručný zásoj nezap, káblovej ryhy bez zhuťn zeminy š 35cm hl 80cm v zemine tr. 5	m	85,000	3,45	293,250
129	946	460820015	Prvz. úprava terénu v zem tr 5, aby nerovnosti terénu neboli > ako 2cm od vodor. hlad.	m2	85,000	3,30	280,500
130	R	MV	Murárske výpomoci	%	100,000	3,50	350,000
131	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	44,000	2,80	123,200

OST Ostatné

132	HZS	HZS000115	Stavebno montážne práce vykonávané priemyselným lezením (výškovi špecialisti) v rozsahu viac ako 8 hodín (PRENÁJOM MONTÁŽNEJ PLOŠINY)	hod	18,000	32,00	512,000
-----	-----	-----------	---	-----	--------	-------	---------

Celkom bez DPH:

14 781,88 €



STAV-ING
 Alžbeta ul. 23
 058 01 Poprad
 Tel./fax: 052/7723860